




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ๑.งานซ่อมแซมห้องประชุม ๖๙๑,๐๐๐.- บาท
๒. ทาสีอาคารสำนักงาน ๒ หลัง ๓๓๖,๔๐๐.-บาท
๓. ซ่อมศาลาริมน้ำ ๓๗๒,๖๐๐.-บาท
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น
ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๒๕๗๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
 - ๕.๑ รายการประมาณราคาซ่อมศาลาริมน้ำ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ รายการประมาณการราคาทาสีอาคาร ๒ หลัง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ รายการประมาณราคาปรับปรุงห้องประชุม จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอุดม ขำมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ๒. นายเฟื่องวิช ชูตินันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 ๓. นายอรรณพ ไชยโอชะ นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปประมาณราคา ซ่อมแซมห้องประชุมทัศนีย์ ทาสีและศาลา 3 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	จำนวนเงิน
1	ราคาวัสดุและแรงงาน	1 หน่วย	1,121,594
2	Factor F (1.2694)		281,408
	รวมราคา		1,403,002
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นโดยประมาณ (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)		1,400,000

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายอุดม ขำมี)
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายเพ็ญวิทย์ ชูตินันท์)
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายอรณพ ไชยโอชะ)

หมายเหตุ ปริมาณงานใน BOQ นี้ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
 ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณงานจากพื้นที่จริง
 ปริมาณงานทั้งสามรายการสามารถปรับปริมาณงานไปใช้ในงานทั้ง 3 งานได้
 หากมีข้อสงสัย ให้ถือประโยชน์การใช้สอยของส่วนราชการเป็นสำคัญ
 และให้คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจการจ้างถือว่าสิ้นสุดแล้ว

รายการประมาณราคาซ่อมศาลาริมน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556

ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ซ่อมศาลาริมน้ำ	1	หน่วย	300,000	300,000	0	-	300,000
	เปลี่ยนเสาศาลาไม้ จำนวน 10 ต้น				-		-	-
	ทางเดินไม้ ขนาด 2.80 x 8.50 ม.							
	พร้อมราวกันตก							
	พร้อมทาสี ทั้งหมด							
	รวม							300,000

การซ่อมศาลา

ให้ผู้รับจ้างถอดถอนวัสดุเดิมออกและวางไว้ ตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน

นายอรรถพล ไชยโอชะ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

รายการประมาณราคาปรับปรุงห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	-เปลี่ยนหลังคา ขนาด 25*14	350	หน่วย	725	253,750	0	-	253,750
	รวมค่ารั้วถอนหลังคาเดิม				-			
2	ทาสีฝ้าห้องประชุม	209	ตรม	36	7,524	35		7,524
3	ปรับปรุงโปรเจ็คเตอร์	2	ชุด	30000	60,000			60,000
	ให้มีความคมชัดมากขึ้น				-			-
4	ปรับปรุงโต๊ะประชุม	40	ชุด	1200	48,000			48,000
5	ปรับปรุงระบบแอร์	6	ชุด	30000	180,000			180,000
								-
	รวม							549,274

การซ่อมแซมหลังคาห้องประชุม

ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนหลังคาเดิม ตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน
 ก่อนทาสีจริงต้องทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ก่อนทาสีจริงอีก 2 รอบ
 ต้องเสนอชนิดของสีและโทนสีต่อกรรมการก่อนทำการทาสี
 โดยทำเป็นหนังสือ แจ้ง ต่อกรรมการ

นายอรณพ ไชโยชะ
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน


รายการประมาณราคาทาสีอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทาสีอาคาร ภายนอก	3,680	ตรม	36	132,480	38	139,840	272,320
	- อาคารห้องประชุม				-		-	-
	- อาคารพัฒนายุทธศาสตร์ งานสิ่งแวดล้อม							-
								-
								-
	รวม							272,320

การทาสี

ให้ผู้รับจ้างขจัดล้างทำความสะอาดบริเวณทาสี ตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน
 ก่อนทาสีจริงต้องทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 ครั้งก่อนทาสีจริงอีก 2 รอบ
 ต้องเสนอชนิดของสีและโทนสีต่อกรรมการก่อนทำการทาสี
 โดยทำเป็นหนังสือ แจ้ง ต่อกรรมการ

นายอรรณพ ไชโยชะ
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 www.yotathai.net	ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร		
	ค่างานต้นทุน	1,121,594.00	บาท
	ค่าFactor F	1.2694	
	ค่างานรวมค่า Factor F	1,423,751.42	บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตามมติ ครม. 6 กุมภาพันธ์ 2550					
เงินล่วงหน้าจ่าย	10	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7	%
เงินประกันผลงานหัก	-	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
ไม่เกิน 0.5	12.2660	0.9042	5.5000	18.6702	1.1867	1.0700	1.2698
1	12.2660	0.9042	5.5000	18.6702	1.1867	1.0700	1.2698
2	12.0383	0.8167	5.5000	18.3550	1.1835	1.0700	1.2664
5	11.9400	0.7292	5.5000	18.1692	1.1817	1.0700	1.2644
10	11.7523	0.6417	5.0000	17.3940	1.1739	1.0700	1.2561
15	8.1313	0.6417	5.0000	13.7730	1.1377	1.0700	1.2174
20	8.1223	0.6125	5.0000	13.7348	1.1373	1.0700	1.2170
25	8.1006	0.6125	4.5000	13.2131	1.1321	1.0700	1.2114
30	7.4491	0.5833	4.5000	12.5324	1.1253	1.0700	1.2041
40	7.2250	0.5833	4.5000	12.3083	1.1231	1.0700	1.2017
50	7.2202	0.5542	4.5000	12.2744	1.1227	1.0700	1.2013
60	6.7961	0.5542	4.0000	11.3503	1.1135	1.0700	1.1914
70	6.7758	0.4958	4.0000	11.2716	1.1127	1.0700	1.1906
80	6.7758	0.4958	4.0000	11.2716	1.1127	1.0700	1.1906
90	6.5412	0.4958	4.0000	11.0370	1.1104	1.0700	1.1881
100	6.5412	0.4958	4.0000	11.0370	1.1104	1.0700	1.1881
150	6.5330	0.4375	4.0000	10.9705	1.1097	1.0700	1.1874
200	6.5224	0.3792	4.0000	10.9016	1.1090	1.0700	1.1866
250	6.2711	0.2625	4.0000	10.5336	1.1053	1.0700	1.1827
300	6.2679	0.2042	3.5000	9.9721	1.0997	1.0700	1.1767
350	6.1909	0.1458	3.5000	9.8367	1.0984	1.0700	1.1753
400	6.1658	0.0292	3.5000	9.6950	1.0969	1.0700	1.1737
500	6.1658	0.0292	3.5000	9.6950	1.0969	1.0700	1.1737
เกิน 500	5.5503	(0.0875)	3.5000	8.9628	1.0896	1.0700	1.1659