

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคาร พื้นที่ ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๐๗๔๖
ของกองแบบแผน
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท
(สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น
ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๒๕๑๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖
 - ๕.๑ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๔ จำนวน ๘ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสมชาย จำปาเงิน สาธารณสุขอำเภอ นครหลวง
 ๒. นางบงกช พันทอง นายช่างโยธา ๖ เทศบาลตำบลนครหลวง
 ๓. นายอรรถพร ไชยโอชะ นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | ประเภท | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล | | |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | รพ.สต.สามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | 10746 | เอกสารเลขที่ | ข.160/มี.ค./55 |
| | | | พื้นที่อาคาร | 300 ตร.ม. |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 | จำนวน | 8 แผ่น |
| | | | จำนวนชั้น | 2 ชั้น |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อ | เดือน | ตุลาคม | 2556 |
| <input type="checkbox"/> | | | ปรับราคาเมื่อเดือน | ตุลาคม 2556 |

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลว.4เมษายน 2554
 FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 10 % , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด | | หมายเหตุ |
|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------|
| | | ไม่ตอกเสาเข็ม | ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล. | |
| 1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) | | 2,346,662 | |
| | ราคารวมค่า Factor F | 1.2662 | 2,971,343 | |
| 2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ | | 139,600 | |
| | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7% | | |
| 3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) | | | |
| รวมเงิน (1)+(2)+(3) | | | 3,110,943 | |
| คิดป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | | | 3,100,000 | |
| <input type="checkbox"/> | พื้นที่อาคาร | 300 ตร.ม. | เฉลี่ยราคา | 0 บาท/ตร.ม. |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสมชาย จำปาเงิน)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางบงกช พันทอง)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอรรถพร ไชยโอะชะ)

หมายเหตุ

ปริมาณงานใน BOQ นี้ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและถอดแบบเองจากแบบแปลน(10746) เพื่อเสนอราคาเท่านั้น

รายการก่อสร้างต้องใช้แบบ 10746ของ กองแบบแผน เป็นส่วนสำคัญ

หากมีข้อสงสัย ให้ถือประโยชน์การใช้สอยของส่วนราชการเป็นสำคัญ

และให้คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจการจ้างถือว่าสิ้นสุดแล้ว

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารสถานีอนามัย | แบบเลขที่ : | 10746 |
|--------------------------------------|--|---|--------------|----------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | รพ.สต.สามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | เอกสารเลขที่ | ข.160/มี.ค./55 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงินชนิดฐานราก | | หมายเหตุ |
| | | ไม่ตอกเข็ม | ตอกเข็ม คอร. | |
| 1 | ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) | | | |
| | กลุ่มงานที่ 1 | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี) | | | |
| | 1.1 งานโครงสร้าง | | | |
| | 1.1.1 งานโครงสร้าง | | 934,392 | |
| | 1.2 งานสถาปัตยกรรม | | | |
| | - งานหลังคา-โครงหลัง | 258,031 | 258,031 | |
| | - งานฝ้าเพดาน | 113,280 | 113,280 | |
| | - งานพื้น-ผิวพื้น | 124,660 | 124,660 | |
| | - งานผนัง-ผิวผนัง | 179,040 | 179,040 | |
| | - งานประตู-หน้าต่าง | 304,860 | 304,860 | |
| | - งานตกแต่งบันได | 4,988 | 4,988 | |
| | - งานสุขภัณฑ์ | 64,042 | 64,042 | |
| | - งานทาสี | 98,001 | 98,001 | |
| | - งานเบ็ดเตล็ด | 13,970 | 13,970 | |
| | 1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง | 56,667 | 56,667 | |
| | 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 104,730 | 104,730 | |
| | 1.5 งานป้องกันของตกหล่น | | 90,000 | |
| 1.6 งานระบบลิฟท์ | | | | |
| 1.7 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ | | | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | 1,322,269 | 2,346,662 | |
| 2 | กลุ่มงานที่ 2 | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี) | | | |
| | 2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 0 | 130,500 | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | 0 | 0 | |
| 3 | กลุ่มงานที่ 3 | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี) | | | |
| | 3.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร | 0 | 0 | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 | 0 | 0 | |
| 4 | กลุ่มงานที่ 4 | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี) | | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4 | 0 | 0 | |

| โครงการก่อสร้าง | อาคารสถานีอนามัย | แบบเลขที่ : | 10746 | |
|-----------------|---|---------------------|----------------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง | รพ.สต.สามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | เอกสารเลขที่ | ข.160/มี.ค./55 | |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงินชนิดฐานราก | | หมายเหตุ |
| | | ไม่ตอกเข็ม | ตอกเข็ม คอร. | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 1 | 1,322,269 | 2,346,662 | |
| | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) | | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ | 0 | 0 | |
| | 2.2 ระบบโสตทัศนฯ,ระบบคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 2 | 0 | 0 | |
| | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) | | | |
| | 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี | 0 | 0 | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 3 | 0 | 0 | |

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 3/8

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------------|--------------|-----------|
| โครงการก่อสร้าง | อาคาร รพสต. สามเถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | | | แบบเลขที่ | 10746 |
| สถานที่ก่อสร้าง | รพ.สต.สามเถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | | | เอกสารเลขที่ | |
| ผู้ประมาณการ | กรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น | วันที่ประมาณราคา | 29 ตุลาคม 2556 | พื้นที่อาคาร | 300 ตร.ม. |
| ผู้ปรับราคา | กรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น | วันที่ปรับราคา | 29 ตุลาคม 2556 | จำนวน | 2 ชั้น |
| ผู้ตรวจสอบ | กรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น | | | สถาปนิก | |
| | | | | วิศวกร | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | วัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|---|---|-------|--------|----------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 1.) งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| 1.1) ฐานรากแบบ ก. (ไม่ตอกเสาเข็ม) | | | | | | | | |
| 1 | ขุดดินและถมดิน (ขุดลึก 1.00-1.50ม.) | ลบ.ม. | 174 | | 0 | 80 | 13,920 | 13,920 |
| 2 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 11 | 356 | 3,916 | 58 | 638 | 4,554 |
| 3 | คอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 9 | 2,170 | 19,530 | 278 | 2,502 | 22,032 |
| 4 | คอนกรีตโครงสร้าง fc'=180 ksc รูปทรงกระบอก | ลบ.ม. | 120 | 1,793 | 215,160 | 335 | 40,200 | 255,360 |
| 5 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต | | | | 0 | | 0 | |
| | - ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด) | ตร.ม. | 547 | 320 | 175,040 | 0 | 0 | 175,040 |
| | - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ | ลบ.พ. | 164 | 280 | 45,920 | 0 | 0 | 45,920 |
| | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ(คิด 100%) | ตร.ม. | 782 | 0 | 0 | 103 | 80,546 | 80,546 |
| 6 | ตะปู | กก. | 196 | 31 | 6,076 | 0 | 0 | 6,076 |
| 7 | เหล็กเสริมเส้นกลม | | | | 0 | | 0 | |
| | - RB 6 มม. | กก. | 1,206 | 27.00 | 32,562 | 0 | 0 | 32,562 |
| | - RB 9 มม. | กก. | 3,948 | 26.00 | 102,648 | 0 | 0 | 102,648 |
| | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD -30 | | | | 0 | | 0 | |
| | - DB 12 มม. | กก. | 2,286 | 24.00 | 54,864 | 0 | 0 | 54,864 |
| | - DB 16 มม. | กก. | 4,625 | 24.00 | 111,000 | 0 | 0 | 111,000 |
| 8 | ค่าแรงงานเหล็ก | กก. | 12,065 | 0.00 | 0 | 3 | 32,346 | 32,346 |
| 9 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 362 | 31.00 | 11,222 | 0 | 0 | 11,222 |
| 10 | ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST | จุด | 1 | 13,500 | 13,500 | 0.000 | 0 | 13,500 |
| | รวม 1.1) | | | | 791,438 | | 170,152 | 961,590 |
| 1.2) ฐานรากแบบ ข.(ตอกเสาเข็ม ตอร.) | | | | | | | | |
| 1 | เสาเข็ม ครร. □ 0.22x0.22x12.00มม. | ต้น | 30 | 2,760 | 82,800 | 515 | 15,450 | 98,250 |
| 2 | ค่าแรงงานสกัดหัวเสาเข็ม | ต้น | 30 | 0 | 0 | 180 | 5,400 | 5,400 |
| 3 | ขุดดิน และถมดิน | ลบ.ม. | 23 | 0 | 0 | 63 | 1,449 | 1,449 |
| 4 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 1 | 355.00 | 355 | 64 | 64 | 419 |
| 5 | คอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 1 | 1,588.00 | 1,588 | 316 | 316 | 1,904 |

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.สามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ค./55

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|---|-------|--------|----------|----------|-----------|----------|---------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 6 | คอนกรีตโครงสร้างสร้าง $f'c=180$ ksc รูปทรงกระบอก | ลบ.ม. | 93 | 1,728.00 | 160,704 | 340 | 31,620 | 192,324 |
| 7 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | |
| | ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด) | ตร.ม. | 524 | 320 | 167,680 | 0 | 0 | 167,680 |
| | ไม้คร่าวยึดไม้แบบ | ลบ.พ. | 157 | 280 | 43,960 | 0 | 0 | 43,960 |
| | ค่าแรงประกอบไม้แบบ(คิด 100%) | ตร.ม. | 749 | 0 | 0 | 103 | 77,147 | 77,147 |
| 8 | ตะปู | กก. | 187 | 27.10 | 5,068 | 0 | 0 | 5,068 |
| 9 | เหล็กเสริมเส้นกลม | | | | | | | |
| | - RB 6 มม. | กก. | 1,206 | 27.10 | 32,683 | 0 | 0 | 32,683 |
| | - RB 9 มม. | กก. | 4,064 | 26.14 | 106,233 | 0 | 0 | 106,233 |
| | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD -30 | | | | | | | |
| | - DB 12 มม. | กก. | 1,866 | 24.30 | 45,344 | 0 | 0 | 45,344 |
| | - DB 16 มม. | กก. | 4,030 | 23.83 | 96,035 | 0 | 0 | 96,035 |
| 10 | ค่าแรงงานเหล็ก | กก. | 11,166 | | | 2,807 | 31,343 | 31,343 |
| 11 | ลาดผูกเหล็ก | กก. | 335 | 46.73 | 15,655 | | | 15,655 |
| 12 | ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST | จุด | 1 | 13,500 | 13,500 | | | 13,500 |
| | รวม 1.2) | | | | 771,604 | | 162,789 | 934,392 |
| | 2.) งานหลังคา-โครงหลังคา | | | | | | | |
| 1 | เหล็ก C 75x 45x 15 x2.3 มม. | กก. | 315 | 26.80 | 8,442 | 8.5 | 2,678 | 11,120 |
| 2 | เหล็ก C 100x 50x 20 x3.2 มม. | กก. | 63 | 27.00 | 1,701 | 8.5 | 536 | 2,237 |
| 3 | เหล็ก C 100x 50x 20 x2.3 มม. | กก. | 1,274 | 26.27 | 33,468 | 8.5 | 10,829 | 44,297 |
| 4 | เหล็ก C 125x 50x 20 x3.2 มม. | กก. | 2,985 | 26.86 | 80,177 | 8.5 | 25,373 | 105,550 |
| 5 | เหล็ก L 50x 50 0.20ม. | กก. | 184 | 27.00 | 4,968 | 8.5 | 1,564 | 6,532 |
| 6 | เหล็กหน้าแปลนหัวเสา | | | | 0 | | 0 | |
| | - ขนาด 0.20x 0.20ม. | แผ่น | 8 | 80.00 | 640 | 0.000 | 0 | 640 |
| 7 | BOLT DIA 12 มม. | ชุด | 32 | 5 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 8 | กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่สีแดง-ส้ม ขนาด 0.50x1.20 ม | แผ่น | 745 | 64 | 47,680 | 0 | 0 | 47,680 |
| 9 | ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สีแดง-ส้ม | แผ่น | 148 | 64 | 9,472 | 0 | 0 | 9,472 |
| 10 | สลักเกลียว 12" | ตัว | 745 | 2.5 | 1,863 | 0 | 0 | 1,863 |
| 11 | ตะปูเกลียว | ตัว | 148 | 2.5 | 370 | 0 | 0 | 370 |
| 12 | ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ | ตร.ม. | 310 | 0 | 0 | 20 | 6,200 | 6,200 |
| 13 | เชิงชาย+ปิดเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 3/4"x8"+1/2"x6"+พุกไม้ | ม. | 73 | 200 | 14,600 | 64 | 4,672 | 19,272 |
| 14 | รางน้ำตะเข้ราง | ม | 12 | 200 | 2,400 | 20 | 240 | 2,640 |
| | รวม2.) | | | | 205,941 | | 52,091 | 258,031 |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|------------------------------|--|-------|-------|----------|----------|-----------|----------|---------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 3.) งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| 1 | ฝ้าฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | 131 | 40 | 5,240 | 70 | 9,170 | 14,410 |
| 2 | ฝ้ายิปซัมบอร์ดรุ่นขอบลาด หนา 9 มม ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD @ 0.40 x 1.00 ม | ตร.ม. | 142 | 275 | 39,050 | 65 | 9,230 | 48,280 |
| 3 | ยิปซัมบอร์ดชนิดหนา รุ่นขอบเรียบ หนา 9 มม โครงเคร่าอลูมิเนียมทึบ @ 0.60x0.60 ม. | ตร.ม. | 11 | 315 | 3,465 | 65 | 715 | 4,180 |
| 4 | ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา หนา 9 มม ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD @ 0.40x 1.00 ม. (ชายคา+ทางเข้า) | ตร.ม. | 119 | 325 | 38,675 | 65 | 7,735 | 46,410 |
| รวม 3.) | | | | | 86,430 | | 26,850 | 113,280 |
| 4.) งานพื้น-ผิวพื้น | | | | | | | | |
| 1 | ผิวปูกระเบื้องเคลือบด้าน กั้นลิ้น ขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8" | ตร.ม. | 32 | 275 | 8,800 | 115 | 3,680 | 12,480 |
| 2 | ผิวพื้นขัดมัน | ตร.ม. | 276 | 280 | 77,280 | 115 | 31,740 | 109,020 |
| 3 | ผิวพื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึมผิวขัดมัน | ตร.ม. | 8 | 280 | 2,240 | 115 | 920 | 3,160 |
| รวม 4.) | | | | | 88,320 | | 36,340 | 124,660 |
| 5.) งานผนัง - ผิวผนัง | | | | | | | | |
| 1 | ก่ออิฐครึ่งแผ่น | ตร.ม. | 238 | 175 | 41,650 | 80 | 19,040 | 60,690 |
| 2 | บล็อกแก้วใส ขนาด 0.19x0.19x0.10ม. | ตร.ม. | 6 | 1,560 | 9,360 | 80 | 480 | 9,840 |
| 3 | ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. กรุ 2 ด้าน ผิวฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40x0.80 ม. | ตร.ม. | 33 | 490 | 16,170 | 95 | 3,135 | 19,305 |
| 4 | ฉาบปูนผนังเรียบ | ตร.ม. | 266 | 60 | 15,960 | 70 | 18,620 | 34,580 |
| 5 | ฉาบปูนโครงสร้าง | ตร.ม. | 193 | 70 | 13,510 | 80 | 15,440 | 28,950 |
| 6 | ฉาบปูนผนังเรียบเซาะร่องแนวนอน | ตร.ม. | 13 | 60 | 780 | 75 | 975 | 1,755 |
| 7 | บุกระเบื้องเคลือบสีขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8" | ตร.ม. | 22 | 280 | 6,160 | 120 | 2,640 | 8,800 |
| 8 | เอ็น-ทับหลัง คสล. | ม. | 168 | 55 | 9,240 | 35 | 5,880 | 15,120 |
| รวม 5.) | | | | | 112,830 | | 66,210 | 179,040 |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|---------------------------|--|-------|-------|----------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 6.) ประตู-หน้าต่าง | | | | | | | | |
| 1 | ป1 | ชุด | 1 | 25,875 | 25,875 | 2,420 | 2,420 | 28,295 |
| 2 | ป2 | ชุด | 1 | 4,200 | 4,200 | 500 | 500 | 4,700 |
| 3 | ป2a | ชุด | 1 | 4,200 | 4,200 | 500 | 500 | 4,700 |
| 4 | ป3 | ชุด | 1 | 3,270 | 3,270 | 450 | 450 | 3,720 |
| 5 | ป4 | ชุด | 1 | 14,790 | 14,790 | 1,790 | 1,790 | 16,580 |
| 6 | ป5 | ชุด | 1 | 4,620 | 4,620 | 685 | 685 | 5,305 |
| 7 | ป6 | ชุด | 2 | 4,610 | 9,220 | 685 | 1,370 | 10,590 |
| 8 | น1 | ชุด | 8 | 11,685 | 93,480 | 1,690 | 13,520 | 107,000 |
| 9 | น1a | ชุด | 10 | 7,685 | 76,850 | 1,070 | 10,700 | 87,550 |
| 10 | น2 | ชุด | 1 | 7,710 | 7,710 | 1,110 | 1,110 | 8,820 |
| 11 | น3 | ชุด | 1 | 3,695 | 3,695 | 365 | 365 | 4,060 |
| 12 | น4 | ชุด | 1 | 5,370 | 5,370 | 870 | 870 | 6,240 |
| 13 | น5 | ชุด | 2 | 1,100 | 2,200 | 130 | 260 | 2,460 |
| 14 | 2น6 | ชุด | 1 | 2,130 | 2,130 | 250 | 250 | 2,380 |
| 15 | 5น7 | ชุด | 2 | 5,620 | 11,240 | 610 | 1,220 | 12,460 |
| รวม 6.) | | | | | 268,850 | | 36,010 | 304,860 |
| 7.) งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | | |
| 1 | อ่างล้างหน้าแขวนผนัง ก๊อกน้ำก้านปิด | ชุด | 2 | 2,790 | 5,580 | 298 | 596 | 6,176 |
| 2 | โถส้วมนั่งราบเคลือบขาวแบบราดน้ำ | ชุด | 2 | 1,550 | 3,100 | 104 | 208 | 3,308 |
| 3 | ก๊อกน้ำชนิดก้านปิด | ชุด | 2 | 650 | 1,300 | 25 | 50 | 1,350 |
| 4 | ขอแขวนผ้าโลหะ | ชุด | 2 | 100 | 200 | 40 | 80 | 280 |
| 5 | ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น Dia 2" | ชุด | 2 | 470 | 940 | 100 | 200 | 1,140 |
| 6 | กระจกเงาปรับมุม ขนาด 0.40x 0.60 ม. กรอบ อลูมิเนียม | ชุด | 2 | 360 | 720 | 36 | 72 | 792 |
| 7 | หิ้งวางของ | ชุด | 2 | 785 | 1,570 | 103 | 206 | 1,776 |
| 8 | ราวทรงตัวสำหรับคนพิการ | | | | | | | |
| | - ราวสแตนเลส CT 751 L/R # SA (HM) | ชุด | 2 | 3,120 | 6,240 | 105 | 210 | 6,450 |
| | - ราวสแตนเลส CT 753 # SA (HM) | ชุด | 2 | 2,720 | 5,440 | 70 | 140 | 5,580 |
| 9 | อ่างล้างหน้าฝักเคาน์เตอร์รวมก๊อกน้ำ+อุปกรณ์ครบชุด | ชุด | 5 | 5,640 | 28,200 | 298 | 1,490 | 29,690 |
| 10 | เคาเตอร์คสล. บุกระเบื้องเคลือบ ยาว 0.80ม. | ชุด | 5 | 1,500 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 |
| รวม 7.) | | | | | 60,790 | | 3,252 | 64,042 |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|------------------------------------|---|-------|-------|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 8.) งานประปา-สุขภิบาล | | | | | | | | |
| 1 | ท่อประปา PVC. 13.5 | | | | | | | |
| | - Dia. 1/2" | ท่อน | 2 | 49 | 98 | 80 | 160 | 258 |
| | - Dia. 3/4" | ท่อน | 10 | 59 | 590 | 80 | 800 | 1,390 |
| | - Dia. 1" | ท่อน | 2 | 93 | 186 | 80 | 160 | 346 |
| 2 | ท่อระบายอากาศ+ท่อน้ำทิ้ง PVC .8.5 | | | | | | | |
| | - Dia. 3" | ท่อน | 9 | 363 | 3,267 | 120 | 1,080 | 4,347 |
| | - Dia. 2" | ท่อน | 2 | 166 | 332 | 80 | 160 | 492 |
| | - Dia. 1 1/2" | ท่อน | 2 | 105 | 210 | 80 | 160 | 370 |
| | - Dia.1" | ท่อน | 2 | 64 | 128 | 80 | 160 | 288 |
| 3 | ท่อสวม PVC 8.5 Dia. 4" | | | | | | | |
| | - Dia. 4" | ท่อน | 4 | 589 | 2,356 | 192 | 768 | 3,124 |
| 4 | อุปกรณ์ประกอบท่อ | L/S | 1 | 2,867 | 2,867 | 3,010 | 3,010 | 5,877 |
| 5 | STOP VALVE | ชุด | 4 | 200 | 800 | 25 | 100 | 900 |
| 6 | ประตุน้ำ | | | | | | | |
| | - Dia. 1" | ชุด | 1 | 475 | 475 | 100 | 100 | 575 |
| | - Dia 3/4" | ชุด | 1 | 352 | 352 | 75 | 75 | 427 |
| 7 | FCO ช่องทำความสะอาดท่อ | | | | | | | |
| | - Dia. 4" | ชุด | 10 | 700 | 7,000 | 200 | 2,000 | 9,000 |
| | - Dia. 3" | ชุด | 1 | 600 | 600 | 150 | 150 | 750 |
| 8 | มาตรวัดน้ำ Dia. 1" | ชุด | 1 | 1,758 | 1,758 | 100 | 100 | 1,858 |
| 9 | บ่อเกรอะ - บ่อซึม | ชุด | 1 | 18,240 | 18,240 | 8,425 | 8,425 | 26,665 |
| | รวม 8.) | | | | 39,259 | | 17,408 | 56,667 |
| 9.) งานระบบไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | |
| 1 | คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| | 1x36W ฟลูออเรสเซนต์ เปลือย ทรงไก่ | ชุด | 33 | 350 | 11,550 | 115 | 3,795 | 15,345 |
| | 1x13 W PLC DOWNLIGHT Ø 140 mm สะท้อนแสง | | | | | | | |
| | อะลูมิเนียมสีเงินฝังผ้า | ชุด | 2 | 750 | 1,500 | 115 | 230 | 1,730 |
| | 1x13W คอมไฟกิ่งติดผนัง กรงนก | ชุด | 11 | 600 | 6,600 | 165 | 1,815 | 8,415 |
| 2 | สวิทช์ | | | | | | | |
| | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 1ช่อง | ชุด | 10 | 70 | 700 | 80 | 800 | 1,500 |
| | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 2ช่อง | ชุด | 5 | 100 | 500 | 90 | 450 | 950 |
| | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 3ช่อง | ชุด | 1 | 130 | 130 | 100 | 100 | 230 |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|-------|----------|----------|-----------|----------|---------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 3 | เต้ารับไฟฟ้าคู่ 10 A,250 V, (2P+E) UNIVERSAL TYPE | ชุด | 28 | 180 | 5,040 | 90 | 2,520 | 7,560 |
| 4 | JUNCTION BOX (สำหรับพัดลม) | ชุด | 1 | 80 | 80 | 50 | 50 | 130 |
| 5 | เดินสายลอย(ตีก็บ) สำหรับดวงโคม เต้ารับกล่องต่อสาย | ชุด | 77 | 300 | 23,100 | 100 | 7,700 | 30,800 |
| 6 | สายเมนเข้าอาคาร 4x35 mm THW ,in ϕ 2"IMC | จุด | 1 | 15,000 | 15,000 | 2000 | 2,000 | 17,000 |
| 7 | LOAD CENTER 30 CKT 3 ϕ ,4W | ชุด | 1 | 12,870 | 12,870 | 500 | 500 | 13,370 |
| 8 | MCB 3P ,80 AT/100 AF WITH ENCLOSURE | ชุด | 1 | 7,500 | 7,500 | 200 | 200 | 7,700 |
| | รวม 9.) | | | | 84,570 | | 20,160 | 104,730 |
| | 10.) งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
| 1 | ราวบันไดแอสตันเลส Dia. 2"มม. | ม. | 9 | 850 | 7,650 | 100 | 720 | 8,370 |
| 2 | แผ่นป้ายชื่อสถานีนอนมัย คสล. ตัวหนังสือ ทาสีพลาสติก ขนาด 1.20x 3.30 x 0.10 ม. | ชุด | 1 | 350 | 3,500 | 500 | 500 | 4,000 |
| 3 | แผ่นป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร เอกสารเลขที่ ก 132/ก.ย/ 53 | ชุด | 1 | 1,500 | 1,500 | 100 | 100 | 1,600 |
| | รวม 10.) | | | | 12,650 | | 1,320 | 13,970 |
| | 11.) งานทาสี | | | | | | | |
| 1 | สีพลาสติกภายใน | ตร.ม. | 675 | 29 | 19,575 | 30 | 20,250 | 39,825 |
| 2 | สีพลาสติกภายนอก | ตร.ม. | 363 | 34 | 12,342 | 30 | 10,890 | 23,232 |
| 3 | สีน้ำ | ตร.ม. | 33 | 47 | 1,551 | 35 | 1,155 | 2,706 |
| 4 | สีกันสนิม + สีน้ำมันทับหน้า | ตร.ม. | 398 | 46 | 18,308 | 35 | 13,930 | 32,238 |
| | รวม 11.) | | | | 51,776 | | 46,225 | 98,001 |
| | 12 . งานตกแต่งบันได | | | | | | | |
| 1 | ชั้นบันไดผิวขัดมัน | ม | 26 | 90 | 2,340 | 82 | 2,132 | 4,472 |
| 2 | ชานพักบันไดผิวขัดมันเรียบ | ตรม | 3 | 90 | 270 | 82 | 246 | 516 |
| | รวม | | | | | | | 4,988 |
| | 13 . ระบบทำความเย็น 24000 BTU | | | | | | | |
| 1 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 24000 BTU รวมภาษี 7 % | ชุด | 4 | 32,000 | 128,000 | 2,900 | 11,600 | 139,600 |

รายการประกอบแบบก่อสร้าง รพสต. สามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายการเปลี่ยนแปลงตามแบบแปลนเลขที่ 10746 กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

รายการพื้น พ.2 . พ.3 เปลี่ยนจากพื้นขัดมัน เป็นพื้นปูกระเบื้อง

รายการราวบันไดเหล็ก จากราวเหล็กให้เปลี่ยนเป็น ราวสแตนเลส ขนาดและความยาวตามแบบเดิม

รายการติดตั้งแอร์ ขนาด 24000 BTU 4 ตัว พร้อมติดตั้ง