

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักราชการระดับ ๕- ๖ (๑ ครอบครัว)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๙๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้าง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๐๙๑,๙๐๐ บาท
(หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางประไพ สมัยมาก ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายชัยรัตน์ ศรีเมือง กรรมการ
 - ๖.๓ นายจรินทร์ ฉิมพสุทธิ์ กรรมการ




ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข โทร 035 241520

<input type="checkbox"/>	ประเภท	บ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 (1 ครอบครัว)		แผ่นที่	1/10
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	รพสต. กะทุม อำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	5337/32+ข.52/ก.พ./34	เอกสารเลขที่	ข.160/มี.ค./55	พื้นที่อาคาร 98 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	9 แผ่น	จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ เดือน	2557	<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน 2557

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลว.4เมษายน 2554
 FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจริญไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.2726		859,179	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		1,093,391.69	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,093,391.69	
คิดป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,091,900	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 98 ตร.ม. เฉลี่ยราคา	0	11,142	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางประไพ สมัยมาก)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยรัตน์ ศรีเมือง)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายจรินทร์ ฉิมพสุทธิ)	

หมายเหตุ ปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้

ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบเอง

ให้ถือปริมาณงานและวัสดุในแบบแปลนเป็นสำคัญ หากมีการตัดลด หรือเพิ่มเติม

ให้ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ :	5337/32	
สถานที่ก่อสร้าง	รพสต. กลุ่ม อำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	ข.52/ก.พ./34	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
1	<p>ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)</p> <p>กลุ่มงานที่ 1</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>1.1 งานโครงสร้าง</p> <p>1.1 งานโครงสร้างทั่วไป 229,823</p> <p>1.2 งานโครงสร้างหลังคา 51,278</p> <p>1.2 งานสถาปัตยกรรม</p> <p>1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา 45,081</p> <p>1.2.2 งานฝ้าเพดาน 67,227</p> <p>1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น 79,282</p> <p>1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง 105,711</p> <p>1.2.5 งานวงกบ-กระจก-มุ้งลวด-เหล็กตัด 53,050</p> <p>1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง 65,050</p> <p>1.2.7 งานสุขภัณฑ์ 23,284</p> <p>1.2.8 งานทาสี 47,416</p> <p>1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด 19,555</p> <p>1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 39,108</p> <p>1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 33,315</p> <p>1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</p> <p>1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน</p> <p>1.7 งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	-	859,179	
2	<p>กลุ่มงานที่ 2</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ(จัดจ้าง) 0</p> <p>2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร 0</p>	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2/9

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)		แบบเลขที่ :	5337/32	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.	อำเภอ	จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ		จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
			ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1	งานภูมิทัศน์	0	0	
	3.2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0	
		รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	
		รวมค่างานส่วนที่ 1	-	859,179	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0	0	
	2.2	ระบบโสต	0	0	
	2.3	ระบบโสตทัศน์	0	0	
		รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว				
	3.1	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี	0	-	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 3/9

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สถานที่ก่อสร้าง รพสต. กะทู้ อําเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ประมาณการ วันที่ประมาณราคา ผู้ปรับราคา วันที่ปรับราคา ผู้ตรวจสอบ								
				แบบเลขที่	5337/32			
				เอกสารเลขที่	เอกสารเลขที่ ข.52/กพ./34			
				พื้นที่อาคาร	98			
				จำนวน	2ชั้น			
1.)หมวดงานโครงสร้าง 1.1) ฐานรากชนิด ก. (ไม่ตอกเข็ม)								
1	ขุดดินและถมคืน	ลบ.ม.						
2	ทรายถม	ลบ.ม.						
3	คอนกรีตโครงสร้าง(fc=180 kscทรงกระบอก)	ลบ.ม.						
4	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ(ใช้ 70 %ของทั้งหมด)	ตร.ม.						
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.พ						
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ(คิด 100%)	ตร.ม.						
5	ตะปู	กก.						
6	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.						
	- RB 9 มม.	กก.						
	- RB 12 มม.	กก.						
7	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.						
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.						
9	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด						
รวม								

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง รพสต. กลุ่ม อำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2 ฐานรากแบบ ค. (ตอกเสาเข็ม คอร.)								
1	เสาเข็ม คอร. I 0.22x0.22x8.0 ม. รับ น.น.ไม่น้อยกว่า 11,000 ก.ก. /ต้น	ต้น	29	1,720	49,880	750	21,750	71,630
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	29	0	0	180	5,220	5,220
3	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	10	0	0	69	690	690
4	ทรายถม	ลบ.ม.	9	440	3,960	99	891	4,851
5	คอนกรีตโครงสร้าง $f_c'=180$ ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	17	2,090	35,530	310	5,270	40,800
6	แบบหล่อคอนกรีต - แบบหล่อ (ใช้ 70% ของทั้งหมด) - คร่าวยึดแบบหล่อ - ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม. ลบ.พ ตร.ม.	101 30 144	250 240 0	25,250 7,200 0	 133	 19,152	25,250 7,200 19,152
7	ตะปู	กก.	32	30	960			960
8	เหล็กเสริมเส้นกลม - RB 6 มม. - RB 9 มม. - RB 12 มม.	 กก. กก.	437 346 444	27.10 26.54 25.51	11,843 9,183 11,326			11,843 9,183 11,326
9	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	1,227			3,401	4,173	4,173
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	37	28.24	1,045			1,045
11	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1	16,500	16,500			16,500
	รวม				172,677		57,146	229,823
2. งานโครงสร้างหลังคา								
1	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	41	648	26,568	0	0	26,568
2	เหล็ก C 150x65x20x2.3 มม.	ท่อน	4	954	3,816	0	0	3,816
3	แผ่นเหล็กหนา 6 มม. 0.15 x 0.15 ม. 0.20 x 0.15 ม. เชื่อมยึดจันทันและตั้งเหล็ก	แผ่น แผ่น แผ่น	28 16 3	45 55 40	1,260 880 120	35 35 0	980 560 0	2,240 1,440 120
4	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1131	0	0	8.5	9,614	9,614
5	ทาสีกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	136	30	4,080	25	3,400	7,480
	รวม				36,724		14,554	51,278

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง มาตรฐาน

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3. งานวัสดุผนังหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สีขาว 0.15x1.20 ม.	แผ่น	242	52	12,584	0	0	12,584
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18	70	1,260	0	0	1,260
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	278	2.5	695	0	0	695
4	ค่าแรงผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	112	0	0	28	3,136	3,136
5	เชิงชาย+ปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง 1"x8" ทับ 3/4"x6"	ม.	59	285	16,815	89	5,251	22,066
6	ครอบ คสล.ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	320.00	3,840	125	1,500	5,340
รวม					35,194		9,887	45,081
4. หมวดงานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม.	51	465	23,715	90	4,590	28,305
2	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม.	58	465	26,970	90	5,220	32,190
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	102	25	2,550	41	4,182	6,732
รวม					53,235		13,992	67,227
5. หมวดงานพื้น - ผิวพื้น								
1	ตง,รับตง ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.พ.	19	1,010	19,190	0	0	19,190
2	นอตยึดไม้รับตง Dia. 3/8"x10"	ตัว	48	12	576	0	0	576
3	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x6" หรือ 1"x4"	ตร.ม.	31	850	26,350	0	0	26,350
4	ค่าแรงติดตั้ง,ไม้รับตง,พื้นไม้เนื้อแข็งและค่าแรงงาน ขัดพื้นไม้	ตร.ม.	31	0	0	258	7,998	7,998
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	41	90	3,690	82	3,362	7,052
6	ผิวปูกระเบื้องโมเสกผิวด้าน 8"x8"	ตร.ม.	9	575	5,175	165	1,485	6,660
7	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31	85.00	2,635	61	1,891	4,526
8	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	ม.	63	65	4,095	45	2,835	6,930
รวม					61,711		17,571	79,282

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง มาตรฐาน

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6. หมวดงานผนัง - ผิวผนัง									
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	144	175	25,200	80	12,816	38,016	
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	255	60	15,300	82	20,910	36,210	
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69	70	4,830	100	6,900	11,730	
4	ผิวบุกระเบื้องเคลือบขาว 8"x10"	ตร.ม.	27	220	5,940	170	4,590	10,530	
5	รั้วไม้ระแนง สูง 1.0 ม.	ม.	3	400	1,200	95	285	1,485	
6	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	86	55	4,730	35	3,010	7,740	
รวม						57,200		48,511	105,711
7. หมวดงานวงกบ-กระจก-เหล็กตัด-มุ้งลวด									
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ม.	168	150	25,200	35	5,880	31,080	
2	กระจกฝ้าหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	72	29	2,088	8	576	2,664	
3	เกล็ดกระจกฝ้าหนา 5 มม.								
	4" x 0.45 ม.	เกล็ด	108	20	2,160	5	540	2,700	
	4" x 0.50 ม.	เกล็ด	30	25	750	5	150	900	
	4" x 0.70 ม.	เกล็ด	6	30	180	5	30	210	
4	เหล็กตัด	ตร.ม.	14.81	550	8,146	0	0	8,146	
5	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21	350	7,350	0	0	7,350	
รวม						45,874		7,176	53,050
8. หมวดงานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์									
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	2	1,820	3,640	220	440	4,080	
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	1,500	1,500	220	220	1,720	
3	ป3 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้ กรุฟอร์ไมก้าสีขาว 1 ด้าน ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	ชุด	2	1,960	3,920	200	400	4,320	
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	3	1,620	4,860	220	660	5,520	
5	ป5 ประตูบานเปิดมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	780	780			780	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	น1,น1'น2 หน้าต่างบานเปิดคู่ ลูกพักไม้							16,420
	ล็อกเซาะตัววี ขนาด 2-0.45*1.10 ม.	ชุด	11	3,950	43,450	115	1,265	44,715
7	น3 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม กรอบเกล็ดเหล็ก							
	อบสีบรอนซ์ 12 เกล็ด พร้อมมือหมุน	ชุด	8	340	2,720	80	640	3,360
8	บานปิดช่องท่อ บานไม้อัดยางเปิดคู่							
	ขนาด 2-0.30*0.70 ม.	ชุด	1	480	480	75	75	555
	รวม				61,350		3,700	65,050
	9. หมวดยางสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมชักโครก	ชุด	2	2,520	5,040	298	596	5,636
2	โถส้วมนั่งยองแบบราดน้ำมีฐานในตัว	ชุด	0	0	0	0	0	0
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20"*16"	ชุด	2	2,670	5,340	298	596	5,936
4	ที่ใส่กระดาษชำระ 6"*6"	ชุด	2	230	460	103	206	666
5	ชั้นวางของพลาสติกยาว 20"	ชุด	2	180	360	70	140	500
6	กระจกเงารอบอลูมิเนียม 14"*20"	ชุด	2	270	540	70	140	680
7	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ขอ	ชุด	4	110	440	50	200	640
8	ราวแขวนพลาสติก 4 หุน ยาว 0.60 ม.	ชุด	2	160	320	70	140	460
9	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	2	2,210	4,420	170	340	4,760
10	ที่ใส่สบู่ชนิดฝักผนัง 4"*8"	ชุด	2	240	480	103	206	686
11	ก๊อคน้ำโลหะชุบโครเมียม	ชุด	2	350	700	25	50	750
12	ก๊อคน้ำก้านยาวแบบมือหมุน	ชุด	2	900	1,800	25	50	1,850
13	ตะแกรงกรองผงชุบโครเมียม	ชุด	2	290	580	70	140	720
	รวม				20,480		2,804	23,284
	10. หมวดยางทาสี							
1	สีน้ำมันทาไม้	ตร.ม.	161	47	7,567	35	5,635	13,202
2	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทาภายใน-ภายนอก	ตร.ม.	433	42	18,186	30	12,990	31,176
3	ทาแลคครองพื้น + วานิชทับหน้า	ตร.ม.	31	53	1,643	45	1,395	3,038
	รวม				27,396		20,020	47,416

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	11.หมวดงานเบ็ดเตล็ด							
1	วางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม	6	280	1,680	0	0	1,680
2	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม	5	175	875	0	0	875
	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1	11,000	11,000	6,000	6,000	17,000
	รวม				13,555		6,000	19,555
	12.หมวดงานระบบประปา - สุขาภิบาล							
1	ท่อประปา ท่อ GS CLASS B							
	- Dia. 1/2"	ฟ่อน	1	304	304	150	150	454
	- Dia 3/4"	ฟ่อน	2	391	782	180	360	1142
	- Dia 1"	ฟ่อน	2	581	1,162	288	576	1738
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	รวม	1	787	787	236	236	1023
2	ท่อส้วม ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 4"	ฟ่อน	4	589	2,356	220	880	3,236
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	รวม	1	942	942	283	283	1225
3	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC . ชั้น 8.5							
	- Dia. 2"	ฟ่อน	3	166	498	100	300	798
	- Dia. 2 1/2"	ฟ่อน	1	262	262	100	100	362
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	รวม	1	342	342	0	0	342
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 1 1/4"	ฟ่อน	2	78	156	100	200	356
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	รวม	1	70	70	0	0	70
5	ประตุน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	384	384	120	120	504
6	บ่อเกอะ - บ่อซีเมนต์ตามแบบเลขที่ 3437							
	ขนาด 1.20 ลบ.ม. 0.90*1.50*1.20 ม.	ชุด	1	14,600	14,600	6,650	6,650	21,250
7	ช่องทำความสะอาดท่อ Dia. 4" (CO)	ชุด	1	240	240	120	120	360
8	ท่อ คสล. Dia. 0.30 ม.	ม.	6	225	1,350	120	720	2,070
9	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.40*0.40 ม.	บ่อ	2	800	1,600	350	700	2,300
10	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	1,758	1,758	120	120	1,878
	รวม				27,593		11,515	39,108

รายการประกอบแบบก่อสร้าง บ้านพัก รพสต.กะทู้ อ.มหาสาร จ.พระนครศรีอยุธยา
ตามแบบเลขที่ 5338/32+ข.52/ก.พ.34 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

1.ตามแบบแปลนรายการพื้น ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนจากพื้น ผิวนิราระเบียงโมเสคผิวด้าน 2" x 2" เป็นพื้นปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 8" x 8"ตามแบบ ปร.4 สีและลาย เสนอผู้ควบคุมงาน และกรรมการตรวจการจ้างก่อนปู

2.ตามแบบแปลนรายการผิวผนัง ให้ผู้เสนอราคา เปลี่ยนแปลงรายการผิวนิราระเบียงเคลือบขาว ขนาด 4" x 4" ให้เปลี่ยนเป็นผิวนิราระเบียงเคลือบขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 8" x 10" ตามแบบ ปร. 4 สีและลาย เสนอผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างก่อนปู

3. ตามแบบแปลน รายการเหล็กดัด มีเฉพาะช่องแสง ประตู หน้าต่าง ให้ผู้เสนอราคา เพิ่มเหล็กดัด โดยติดตั้ง ทุกช่องหน้าต่าง ขนาดดูจากแบบแปลนก่อสร้าง โดยรูปแบบและชนิดวัสดุ แบบเดียวกับ แบบแปลน รายการเหล็กดัด ตามแบบ 5337/32 + ข/52/ ก.พ. 34

4. ตามแบบแปลน หมวดงานสุขภัณฑ์ ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยน โถส้วมนั่งยองแบบราดน้ำมีฐานในตัว เป็นแบบโถส้วมชักโครก ตามแบบ ปร. 4 และมีรายการมาตรฐานอุตสาหกรรม

5.เข็มที่จะนำมาใช้ให้ใช้เข็มท่อนเดียว และต้องเสนอรูปแบบ มอก.พร้อมรายการคำนวณ จากบริษัทผู้ผลิต โดยมีวิศวกรระดับสามัญ รับรองรายการมาพร้อมก่อนทำการตอก และหลังจากตอกเข็มแล้วเสร็จ ให้รับรองการรับน้ำหนักของเข็มแต่ละต้น ให้ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างก่อนส่งงานงวดที่ 1

6.คอนกรีตที่นำมาใช้งานต้องมีผลการทดสอบวัสดุ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ทดสอบโดยตรง เสนอผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง เป็นเอกสารแนบมาพร้อมทุกครั้งที่อยู่ในงวดงาน

7.เหล็กที่นำมาใช้งานต้องมีผลการทดสอบวัสดุ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ทดสอบโดยตรงเสนอผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง เป็นเอกสารแนบมาพร้อมทุกครั้งที่อยู่ในงวดงาน

8.วัสดุที่นำมาติดตั้งต้องเสนอรูปแบบ สี ให้คณะกรรมการเห็นชอบก่อนทุกครั้งที่ทำกรติดตั้ง

9.รายการก่อสร้างอื่นให้ใช้แบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้างและสัญญา เป็นส่วนประกอบของการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

10.หากมีข้อขัดแย้งในแบบแปลนและรายการก่อสร้างให้คำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่สุดแล้ว โดยถือประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น