

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘(๑ ครอบครัว) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝักไถ่ อำเภอฝักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑.๑๓๘.๘๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘(๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย ๙๒ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑.๑๓๖.๐๐๐.-
๕. บัญชีประมาณการราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘(๑ ครอบครัว)
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ และ แบบ บร.๕
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘(๑ ครอบครัว)
 ๑. นางสาวไพลิน ภมรสุวรรณ หัวหน้ากองช่าง อบต.บ้านแค ประธานกรรมการ
 ๒. นางสุนันท์ จันทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
 ๓. นายอเนก ชำนิปิ่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
 ๔. นายมานิช สุขประสิทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ
 ๕. นางเยาวภา รักสระนิคม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข โทร 035 241520

ประเภท บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขที่ 5338/32+ข.52/ก.พ./34 เอกสารเลขที่ ข.160/มี.ค./55 พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น


ประมาณราคาเมื่อ เดือน 22 ธันวาคม 2557 ปรับราคาเมื่อเดือน ----- 2557


หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลว.4เมษายน 2554


FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.2726		893,397	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,136,937.07	
คิดคืนเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,136,000.0	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม. เฉลี่ยราคา		12,348	บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวไพลิน ภมรสุวรรณ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสุนันท์ จันท)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมานิช สุขประสิทธิ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางเยาวภา รักตระนิคม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเอก ชำนิป็น)

หมายเหตุ ปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้

ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบเอง

ให้อธิบายปริมาณงานและวัสดุในแบบแปลนเป็นสำคัญ หากมีการตัดลด หรือเพิ่มเติม

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แผ่นที่ 1/9

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครั้ว)	แบบเลขที่ :	5338/32+ข.52/ก.พ./34	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราคา		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเข็ม กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง	-		
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป		235,340	
	1.2 งานโครงสร้างหลังคา		51,278	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา		45,872	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		67,227	
	1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น		85,000	
	1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง		111,074	
	1.2.5 งานวงกบ-กระจก-มุ้งลวด-เหล็กดัด		57,047	
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง		65,260	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์		21,399	
	1.2.8 งานทาสี		46,030	
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		17,000		
1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		52,316		
1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		38,555		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	-	893,397	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเข็ม กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบรับอากาศและระบายอากาศ			
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน			
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ			
	2.3.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้			
	2.3.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า			
	2.3.3 งานระบบโทรศัพท์			
	2.3.4 งานระบบเสียงและห้องประชุม			
	2.3.5 งานระบบเสียงอาคาร			
2.3.6 งานระบบเสียงห้องบรรยาย				
2.3.7 งานระบบ Joint Busduct				
2.3.8 งานระบบ MATV				

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ :	5338/32+ข.52/ก.พ./34	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี) 3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
4	กลุ่มงานที่ 4 4.1 งานภูมิทัศน์			
	รวมค่างานส่วนที่ 4	-	893,397	
	รวมค่างานส่วนที่ 1			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดหา (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ 2.1 งานระบบโลตัสระบบคอมพิวเตอร์ 2.1 งานระบบเสียงห้องประชุม 2.2 งานระบบเสียงอาคาร 2.3 งานระบบเสียงห้องบรรยาย 2.4 งานระบบ MATV รวมค่างานส่วนที่ 1		-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว) 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี รวมค่างานส่วนที่ 2		-	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 3/9

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)			แบบเลขที่	5338/32
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา			เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น	วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2557	พื้นที่อาคาร	
ผู้ปรับราคา		วันที่ปรับราคา		จำนวน	
ผู้ตรวจสอบ				สถาปนิก	
				วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.) งานโครงสร้าง							
	1.1) งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ก.ไม่ตอกเสาเข็ม)							
1	ขุดดินและถมคืน	ลบ.ม.	37					
4	คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 180$ ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	21					
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	100					
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.พ	30					
	- ค่าแรงประกอบแบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	143					
6	ตะปู	กก.	32					
7	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	475					
	- RB 9 มม.	กก.	372					
	- RB 12 มม.	กก.	669					
	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD -30							
	- DB 12 มม.	กก.	0					
	- DB 16 มม.	กก.	0					
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	1.516					
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	45					
8	น้ำยากันซึม	กก.	1					
10	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1					
	รวม 1.1)							

โครงการก่อสร้าง บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5338/32

ปร.4

แผ่นที่ 4/9

สถานที่ก่อสร้าง | รพ.สต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.) งานโครงสร้าง							
	1.2) งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ค ตอกเสาเข็ม คอร.)							
1	เข็ม คอร. 0.22x0.22x 8.00 ม.	ตัน	29	1.720	49.880	750	21,750	71,630
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ตัน	29	0	0	150	4,350	4,350
3	ขุดดิน -ถมคืน.	ลบ.ม.	10	0	0	69	690	690
4	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=180 ksc รูปทรงระบอก	ลบ.ม.	17	2.090	35.530	310	5,270	40,800
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ(ใช้70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	106	250	26,500			26,500
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ -	ลบ.ฟ	32	240	7,680			7,680
	- ค่าแรงประกอบแบบ(คิด 100%)	ตร.ม.	152			150	22,800	22,800
6	ตะปู	กก.	34	40	1,360			1,360
7	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	454	27.10	12,304			12,304
	- RB 9 มม.	กก.	329	26.54	8,732			8,732
	- RB 12 มม.	กก.	600	25.51	15,308			15,308
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	1,383	0	0	3.40	4,704	4,704
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	41	47	1,916			1,916
10	น้ำยากันซึม	กก.	1	65	65			65
11	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1	16.500	16,500			16,500
	รวม 1.1)				175,776		59,564	235,340

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2. งานโครงสร้างหลังคา								
1	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	42	648	26,568	0	0	26,568
	เหล็ก C 150x65x20x2.3 มม.	ท่อน	4	954	3,816	0	0	3,816
2	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.					80	0	0
	0.15 x 0.15 ม.	แผ่น	28	45	1,260	35	980	2,240
	0.20 x 0.15 ม.	แผ่น	16	55	880	35	560	1,440
3	เชื่อมยึดจันทันและตั้งเหล็ก	แผ่น	3	40	120	0	0	120
4	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1131	0	0	8.5	9,614	9,614
5	ทาสีกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	136	30	4,080	25	3,400	7,480
					36,724		14,554	51,278
3. งานวัสดุผนังหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สีขาว 0.15x1.20 ม.	แผ่น	251	52	13,052	0	0	13,052
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18	65	1,170	0	0	1,170
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	269	2.5	673	0	0	673
4	ค่าแรงผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	112	0	0	28	3,136	3,136
5	ครอบ คสล. ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	285	3,420	89	5,251	8,671
6	เชิงชาย+ปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง 1"x8" ทับ 3/4"x6"	ม.	62	285	17,670	85	1,500	19,170
	รวม				35,985		9,887	45,872
4. หมวดงานฝ้าเพดาน								
1	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.							
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม	70	465	32,550	90	6,300	38,850
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.#	ตร.ม	39	465	18,135	90	3,510	21,645
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	102	25	2,550	41	4,182	6,732
	รวม				53,235		13,992	67,227

สถานที่ก่อสร้าง | รพ.สต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5. หมวตงานพื้น - ผิวพื้น								
1	ไม้ เสาด ตง,รับตง ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ท.	20	1.010	20.200			20.200
2	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x6" หรือ 1"x4"	ตัว	33	800	26.400			26.400
3	ค่าแรงติดตั้งตง,ไม้รับตง,พื้นไม้เนื้อแข็งและค่าแรงงาน และค่าขัดพื้นไม้	ตร.ม.	33	0	0	210	6,930	6.930
4	น็อตยึดไม้เสาดตง Dai 3/8"x 10"	ตัว	48	12	576			
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	19	90	1.710	82	1,558	3,268
6	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31	85.00	2.635	61	1,891	4.526
7	ผิวบุกระเบื้องผิวด้าน 8"x8"	ตร.ม.	7	220.00	1.540	170	1,190	2.730
8	ผิวหินขัด ผึงเส้นทองเหลือง	ม.	32	285.00	9.120	153	4,896	14.016
9	บัวเชิงผนัง - ไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	ม.	63	65	4.095	45	2,835	6.930
	- ขัดมัน	ม.	12	20	240	20	240	480
	รวม				66,516		19,540	85,000
6. งานผนัง - ผิวผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	152	175	26.600	80	12,160	38.760
2	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	272	60	16.320	82	22,304	38.624
3	ผิวบุกระเบื้องเคลือบขาว 8"x10"	ตร.ม.	30	220	6.600	170	5,100	11.700
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69	70	4.830	100	6,900	11.730
5	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	114	55	6.270	35	3,990	10.260
	รวม				60,620		50,454	111,074
7.งานวงกบ-กระจก-เหล็กตัด-มุ้งลวด								
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ม.	163	150	24.450	35	5,705	30,155
2	กระจกฝ้าหนา 5 มม.	ตร.พ.	72	29	2.088	8	576	2,664
3	เกล็ดกระจกฝ้าหนา 5 มม. -4"x0.45 ม.	เกล็ด	60	18	1.080	5	300	1,380
	- 4" x 0.50 ม.	เกล็ด	18	20	360	5	90	450
	- 4" x 0.70 ม.	เกล็ด	6	28	168	5	30	198
4	เหล็กตัด	ตร.ม.	27	550	14.850			14.850
5	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21	350	7.350			7,350
	รวม				50,346		6,701	57,047

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
10.งานทาสี								
1	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทาภายใน	ตร.ม.	308	42	12,936	30	9,240	22,176
2	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทาภายนอก	ตร.ม.	147	42	6,174	30	4,410	10,584
3	ทาน้ำมัน	ตร.ม.	120	47	5,640	35	4,200	9,840
4	ทาสีน้ำมันวานิช	ตร.ม.	35	53	1,855	45	1,575	3,430
	รวม				26,605		19,425	46,030
11.งานเบ็ดเตล็ด								
	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1	11,000	11,000	6,000	6,000	17,000
	รวม				11,000		6,000	17,000
12.งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
1	ท่อส้วม Dai 4 "	ท่อน	6	680	4,080	420	2,520	6,600
2	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ GS CLASS B Dia 2 1/2 "	ท่อน	1	1,570	1,570	480	480	2,050
	- Dia.2"	ท่อน	1	1,245	1,245	390	390	1,635
3	ท่อน้ำใช้ ท่อ GS CLASS B -Dia 1 "	ท่อน	3	630	1,890	288	864	2,754
	- Dia.3/4"	ท่อน	1	411	411	180	180	591
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ GS CLASS B Dia 1 1/4" "	ท่อน	2	685	1,370	240	480	1,850
5	อุปกรณ์ประกอบท่อ	รายการ	1	5,811	5,811	0	0	5,811
6	CO ทำความสะอาดท่อ - Dia 2 1/2 "	ชุด	1	76	76	90	90	166
	- Dia.4"	ชุด	1	84	84	120	120	204
7	ประตุน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	228	228	120	120	348
8	ท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.30 ม.	ม.	6	230	1,380	100	600	1,980
9	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.40*0.40 ม.	บ่อ	1	1,450	1,450	400	400	1,850
10	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Dia.3"	ท่อน	5	175	875	50	250	1,125
11	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Dia.8"	ท่อน	7	280	1,960	50	350	2,310
12	บ่อเกอะ - บ่อซีเมนต์ตามแบบเลขที่ 3437 ขนาด 1.60 ลบ.ม. 0.90x1.80x1.30 ม.	ชุด	1	14,600	14,600	6,650	6,650	21,250
13	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	1,672	1,672	120	120	1,792
	รวม				38,702		13,614	52,316

