

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมห้องน้ำผู้ป่วยและห้องจ่ายยา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเคียน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ต่อเติมห้องน้ำผู้ป่วยและห้องจ่ายยาฐานรากพร้อมเสาเข็มกลุ่มพร้อมหน้าต่าง ทาสี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนิพนธ์ สุทธิประทีป ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายกฤษณะ ทรงขวัญ กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวบังอร กลั่นสกุล กรรมการ

รายการประมาณการก่อสร้าง : โครงการต่อเติมห้องน้ำผู้ป่วย

แผ่น ๑/๒


สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองตะเคียน หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลลาดกระเทียม ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมาณราคาโดย : นายกฤษณะ ทรงขวัญ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1.งานโครงสร้างวิศวกรรม									
1.1	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	0.65	ลบ.ม.	-	-	96.00	62.40	62.40	
1.2	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	- ทรายหยาบ	1.20	ลบ.ม.	430.00	516.00	59.00	70.80	586.80	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.04	ลบ.ม.	2,130.00	85.20	316.00	12.64	97.84	
1.3	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม ทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 เมตรยาว 2.00 เมตร	8.00	ต้น	160.00	1,280.00	90.00	720.00	2,000.00	
1.4	งานคอนกรีต 1:2:4	3.80	ลบ.ม.	2,210.00	8,398.00	395.00	1,501.00	9,899.00	
1.5	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	33.00	ลบ.พ.	450.00	14,850.00	-	-	14,850.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	27.00	ตร.ม.	-	-	105.00	2,835.00	2,835.00	
	- ไม้เครายึดแบบ	8.00	ลบ.พ.	450.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- ตะปู	8.00		50.00	400.00	-	-	400.00	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๑ 6 มม.	24.00	เส้น	60.00	1,440.00	6.00	144.00	1,584.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๑ 9 มม.	11.00	เส้น	125.00	1,375.00	14.00	154.00	1,529.00	
	- เหล็กเส้นกลมข้อ้อย ขนาด ๑ 12 มม.	17.00	เส้น	205.00	3,485.00	25.00	425.00	3,910.00	
1.7	สวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	45.00	360.00	-	-	360.00	
รวมงานโครงสร้างเป็นเงิน					35,789.20		5,924.84	41,714.04	
2.งานสถาปัตยกรรม									
2.1	งานผนัง								
	- ก่ออิฐบล็อก	22.36	ตร.ม.	86.00	1,922.96	120.00	2,683.20	4,606.16	
	- งานฉาบปูนเรียบ	44.72	ตร.ม.	58.00	2,593.76	60.00	2,683.20	5,276.96	
2.2	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๘"x๘"	8.75	ตร.ม.	242.00	2,117.50	120.00	1,050.00	3,167.50	
	- พื้นขัดมัน (ผสมน้ำยากันซึม)	8.75	ตร.ม.	50.00	437.50	40.00	350.00	787.50	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	8.75	ตร.ม.	58.00	507.50	90.00	787.50	1,295.00	
2.4	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	บาน	1,580.00	1,580.00	200.00	200.00	1,780.00	
รวมงานสถาปัตยกรรมเป็นเงิน					9,159.22		7,753.90	16,913.12	





กฤษณะ ค.

รายการประมาณการก่อสร้าง : โครงการต่อเติมห้องน้ำผู้ป่วย

แผ่น ๒/๒

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองตะเคียน หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมาณราคาโดย : นายกฤษณะ ทรงขวัญ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
3. งานสุขาภิบาล									
3.1	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบแบบชักโครก	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	1,180.00	1,180.00	300.00	300.00	1,480.00	
	- ที่ปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	875.00	875.00	300.00	300.00	1,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- สายชำระ	1.00	ชุด	80.00	80.00	60.00	60.00	140.00	
	- กระจกเงา ขนาด 0.80x1.45 ม.	1.00	บาน	1,200.00	1,200.00	250.00	250.00	1,450.00	
	- ระบายน้ำชนิดดักกลิ่น	2.00	ชุด	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00	
3.2	ถังบำบัดน้ำเสีย	1.00	ถัง	4,000.00	4,000.00	2,400.00	2,400.00	6,400.00	
3.3	ท่อระบายน้ำโศโครก ท่อพีวีซี ๑ 4"	1.00	ท่อน	650.00	650.00	200.00	200.00	850.00	
3.4	ท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อพีวีซี ๑ 2"	1.00	ท่อน	180.00	180.00	60.00	60.00	240.00	
3.5	ท่อน้ำประปา ท่อพีวีซี ๑ 3/4"	2.00	ท่อน	55.00	110.00	25.00	50.00	160.00	
รวมงานสุขาภิบาล					14,265.00		4,330.00	18,595.00	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท : โครงการต่อเติมห้องจ่ายยา

เจ้าของงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองตะเคียน

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ :

ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	78,846.70	1.2726	100,340.31	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ป้ายโครงการ				
๖	ครุภัณฑ์				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			100,340.31	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			100,000.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)				
	ความยาว เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / เมตร				

ประมาณการโดย.....

()

ตรวจสอบ.....

()


 กฤษ. น.


เห็นชอบ.....

()

อนุมัติ.....

()

แผนการก่อสร้าง : โครงการต่อเติมห้องจ่ายยา

แผ่น ๑/๑

ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองตะเคียน หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา

วัดพระนครศรีอยุธยา

งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา :
ประมาณราคาโดย :

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1.งานโครงสร้างวิศวกรรม									
1.1	งานรื้อผนังเดิม	9.80	ตร.ม.	-	-	58.00	568.40	568.40	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	0.65	ลบ.ม.	-	-	96.00	62.40	62.40	
1.3	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	- ทรายหยาบ	1.20	ลบ.ม.	430.00	516.00	59.00	70.80	586.80	
	- คอนกรีตทราย 1:3:5	0.04	ลบ.ม.	2,130.00	85.20	316.00	12.64	97.84	
1.4	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม ทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 เมตรยาว 2.00 เมตร	8.00	ต้น	160.00	1,280.00	90.00	720.00	2,000.00	
1.5	งานคอนกรีต 1:2:4	5.40	ลบ.ม.	2,210.00	11,934.00	395.00	2,133.00	14,067.00	
1.6	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	42.00	ลบ.พ.	450.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	52.00	ตร.ม.	-	-	105.00	5,460.00	5,460.00	
	- ไม้คร่ายึดแบบ	12.50	ลบ.พ.	450.00	5,625.00	-	-	5,625.00	
	- ตะปู	13.00		50.00	650.00	-	-	650.00	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๑๖ มม.	32.00	เส้น	60.00	1,920.00	6.00	192.00	2,112.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๑๙ มม.	18.00	เส้น	125.00	2,250.00	14.00	252.00	2,502.00	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย ขนาด ๑๒ มม.	24.00	เส้น	205.00	4,920.00	25.00	600.00	5,520.00	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	11.00	กก.	45.00	495.00	-	-	495.00	
รวมงานโครงสร้างเป็นเงิน					48,575.20		10,071.24	58,646.44	
2.งานสถาปัตยกรรม									
2.1	งานผนัง								
	- ก่ออิฐบล็อก	16.55	ตร.ม.	86.00	1,423.30	120.00	1,986.00	3,409.30	
	- งานฉาบปูนเรียบ	33.10	ตร.ม.	58.00	1,919.80	60.00	1,986.00	3,905.80	
2.2	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๑๒"x๑๒"	8.75	ตร.ม.	242.00	2,117.50	120.00	1,050.00	3,167.50	
	- พื้นขัดมัน (ผสมน้ำยากันซึม)	14.57	ตร.ม.	50.00	728.50	40.00	582.80	1,311.30	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	14.57	ตร.ม.	58.00	845.06	90.00	1,311.30	2,156.36	
2.4	งานประตู - หน้าต่าง								
	- น1 ขนาด 2.90x2.50 ม.	1.00	บาน	5,250.00	5,250.00	1,000.00	1,000.00	6,250.00	
รวมงานสถาปัตยกรรมเป็นเงิน					12,284.16		7,916.10	20,200.26	

[Signature]

[Signature]

[Signature]