


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลวังน้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร ระหว่างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด ๖๐ เมตร กับอาคารผู้ป่วยนอก-ใน ขนาด ๓๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ราคาสุดก่อสร้าง อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัด / ประมาณราคาการก่อสร้างของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - ๕.๒ ค่าแรง อ้างอิงตามกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายอานนท์ ภูสมที ตำแหน่ง นักผังเมืองชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - ๖.๒ นางสาวพัชราภรณ์ เกิดโภคทรัพย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  - ๖.๓ นางนงนภัส ชมชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน



(นายอานนท์ ภูสมที)  
นักผังเมืองชำนาญการ



(นางสาวพัชราภรณ์ เกิดโภคทรัพย์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางนงนภัส ชมชาติ)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร

เจ้าของงาน โรงพยาบาลวังน้อย

สถานที่ โรงพยาบาลวังน้อย ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR F.	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	389,415.64	1.2726	495,570.34	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			495,570.34	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			495,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน			
ประมาณราคาฉบับนี้มีใช้ราคากลางก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้กำหนด					

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอานนท์ ฤๅสมที)

นักผังเมืองชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางสาวพัชราภรณ์ เกิดโคตรทรัพย์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางนงนภัต ชมชาติ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน



รายการประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร

แบบ ปร.4


แผนที่ 2


เจ้าของงาน โรงพยาบาลวังน้อย ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ก	งานโครงสร้าง								
1	งานโครงสร้างค.ส.ล. ชนิดดอกเสาเข็ม								
1.1	เสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.35 x 0.35 x 19.00 ม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน/ต้น	4.00	ต้น	9,000.00	36,000.00	1,500.00	6,000.00	42,000.00	
1.2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	4.00	ต้น	-	-	300.00	1,200.00	1,200.00	
1.3	ชุดดิน-ถมดิน	3.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	444.00	444.00	
1.4	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	429.00	214.50	91.00	45.50	260.00	
1.5	คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.	1,588.00	317.60	398.00	79.60	397.20	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. ทรงกระบอก	36.00	ลบ.ม.	1,915.00	68,940.00	485.00	17,460.00	86,400.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				105,472.10		25,229.10	130,701.20	

  
(นายอนนท์ ภูสมณี)  
นักผังเมืองชำนาญการ

  
(นางสาวพัชรภรณ์ เกิดโคตรพีย์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  
(นางนงนภัส ชมชาติ)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายการประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

แบบ ปร.4  
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ประมาณราคาก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร

เจ้าของงาน โรงพยาบาลวังน้อย ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ข.	งานสถาปัตยกรรม								
1	งานฝ้าเพดาน								
1.1	ฝ้าฉาบปูนเรียบ ค.ส.ล.	84.00	ตร.ม	60.00	5,040.00	94.00	7,896.00	12,936.00	
	รวมยอดงานฝ้าเพดาน				5,040.00		7,896.00	12,936.00	
2	งานฉิวพื้น								
2.1	ฉิวปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.50 x 0.50 ม.	54.20	ตร.ม	350.00	18,970.00	150.00	8,130.00	27,100.00	
2.2	ฉิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบชนิดไฟแรงสูง	47.60	ตร.ม	350.00	16,660.00	150.00	7,140.00	23,800.00	
	ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ปูสลับกรวดล้างกว้าง 2 ซม. โดยรอบ								
2.3	ฉิวขัดมันติดตั้งระบบกันซึมและกันความร้อนแบบ THERMO - REFLECTIVE เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่น POLYESTER กรรมวิธีการติดตั้งทั้งระบบไม่น้อยกว่า 7 ชั้น (1000 micron)	30.50	ตร.ม	400.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	รวมยอดงานฉิวพื้น				47,830.00		15,270.00	63,100.00	

  
(นายอานนท์ ภูสมณี)

นักผังเมืองชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



(นางสาวพัชราภรณ์ เกิดโคตรพัย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน



(นางนงนภัต ชมชาติ)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 5

เจ้าของงาน โรงพยาบาลวังน้อย ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานผนัง								
3.1	ฉาบปูนโครงสร้าง	128.00	ตร.ม.	60.00	7,680.00	100.00	12,800.00	20,480.00	
	<b>รวมยอดงานผิวพื้น</b>				7,680.00		12,800.00	20,480.00	
4	งานราวกันตก								
4.1	ราวกันตก ค.ส.ส. ฉาบปูนเรียบ สูง 0.70 ม.	56.00	ม.	150.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
4.2	ราวจับบันไดสแตนเลส 1 1/2"	56.00	ม.	200.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	<b>รวมยอดงานราวกันตก</b>				19,600.00		-	19,600.00	
5	งานทาสี								
5.1	สีอิมัลชันทาสีภายนอก	212.00	ตร.ม	35.00	7,420.00	30.00	6,360.00	13,780.00	
	<b>รวมยอดงานทาสี</b>				7,420.00		6,360.00	13,780.00	

  
(นายอานนท์ ภูสมทิ)

นักผังเมืองชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



(นางสาวพัชราภรณ์ เกิดโคตรพ็ย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน



(นางนงนภัส ชมชาติ)

## แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

ก่อสร้าง ทางเชื่อมอาคาร ๓ ชั้น จำนวน ๑ งาน  
งานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
ราคาค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)  
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ งวด ๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๕๐% (ร้อยละห้าสิบของจำนวนเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑.๑ ปักผัง, ทำงานเสาเข็ม

๑.๒ หล่อฐานรากและเสาตอม่อ

๑.๓ หล่อคาน - หล่อพื้นชั้นที่ ๑, เสารับพื้นชั้นที่ ๒

๑.๔ หล่อคาน - หล่อพื้นชั้นที่ ๒, เสารับพื้นชั้นที่ ๓

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๕๐% (ร้อยละห้าสิบของจำนวนเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒.๑ หล่อคาน - หล่อพื้นชั้นที่ ๓, เสารับพื้นชั้นหลังคา

๒.๒ หล่อคาน - หล่อพื้นชั้นหลังคา

๒.๓ หล่อราวกันตก คสล.

๒.๔ ฉาบปูน ผนัง, เสา, คาน, ฝ้าเพดาน คสล.

๒.๕ ติดตั้งราวกันตกสแตนเลส ๑-Dia ๑/๒ ศก

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบ รายการและสัญญา  
ทุกประการ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

  
นายอานนท์ กุสมती

นักผังเมืองชำนาญการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



(นางสาวพัชราภรณ์ เกิดโคตรทรัพย์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางนงนภัส ชมชาติ)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน