

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานต่อเติมห้องอุบัติเหตุของ รพ.สต.ธนู โดยวิธีตกลงราคา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ธนู สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินติดด้านหน้าตัวอาคาร รพ.สต.ธนู จำนวน ๑ ห้อง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (อนุมัติ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนิรันดร์ ไพรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.อุทัย สสอ.อุทัย
 - ๖.๒ นางฐานิดา สุขสักชี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ข้าวเม่า สสอ.อุทัย
 - ๖.๓ นายธนศ เกิดศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ธนู อำเภออุทัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โทร ๐ ๓๕ ๗๖๖๕๕๐๐)

ที่ อย ๓๔๓๒.๑๑๐/๗๓

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางการจ้างเหมาก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ แต่งตั้ง ผู้มีรายนามข้างท้ายทำหน้าที่คำนวณราคากลางการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คำนวณโดยช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบล

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณและกำหนดราคากลางการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรียบร้อยแล้ว เป็น ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และขอใช้ราคาที่ได้ดังกล่าวเป็นราคาสำหรับการจัดจ้างต่อไป

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร์ ไพรี)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางฐานิตา สุขสักชี)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนศ เกิดศรี)

ตำแหน่งนายช่างโยธา อบต.ธนู

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- เห็นสมควรใช้ราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในวงเงิน ๔๔๘,๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นราคาสำหรับการจัดจ้าง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางกัญญา สระสมทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายบุญชอบ สระสมทรัพย์)

สาธารณสุขอำเภออุทัย

- อ.พ.ศ.

- ต.พ.ศ.

๓๑.๗.๕๕๕๙

(นายศิริชัย อัมพวา)

นายอำเภออุทัย

รายการประมาณการ อาคาร

แบบ ปร.6 แผ่นที่1

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธนู ม.10 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____

กอง กองช่าง _____ กรม _____

ประมาณการโดย นายธนศ เกิดศรี

เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานต่อเติมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธนู ม.10 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา	498,000.00	
	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน	498,000.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิรันดร์ ไพรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางฐานิดา สุขสักชี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนศ เกิดศรี)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประเภท งานต่อเติมห้องอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 10 ตำบล อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แบบหมายเลข

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

23 กุมภาพันธ์ 2559

ประมาณการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	391,832.64	1.2726	498,646.22	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์		1.0700	-	
6	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี		-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,646.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ (พิเศษ)			498,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)

BU.

ผู้ประมาณราคา

(นายธนศ เกิดศรี)


 (นายธนศ เกิดศรี)
 วิศวกร

BU.
 (นายธนศ เกิดศรี)
 วิศวกร


ประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย

ต่อเติมห้องอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายธนศ เกิดศิริ

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/4

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	งานเตรียมการ								
	1.งานรื้อถอนขนย้าย								
1.1	รื้อถอนขนย้ายเสาธง	1.00	เหมา		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.2	รื้อถอนขนย้ายพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	9.00	ตร.ม		-	35.00	315.00	315.00	
	งานโครงสร้าง								
	2.งานเสาเข็ม								
2.1	เสาเข็ม คอร 1.05 x 0.15 x 4.00 ม.	30.00	ต้น	290.00	8,700.00	120.00	3,600.00	12,300.00	
	3.งานดิน				-		-	-	
3.1	ขุดดิน	0.60	ลบ.ม		-	96.00	57.60	57.60	
3.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม	360.00	180.00	91.00	45.50	225.50	
	4.งานคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-	
	งานฐานราก F1				-		-	-	
4.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	1.50	ตร.ม	400.00	600.00	133.00	199.50	799.50	
4.2	คอนกรีต 1: 3:5	0.50	ลบ.ม	1,635.00	817.50	306.00	153.00	970.50	
4.3	คอนกรีตStrength 240 Ksc	2.50	ลบ.ม	1,869.00	4,672.50	306.00	765.00	5,437.50	
4.4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	12.00	กก.	26.50	318.00	2.80	33.60	351.60	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	80.00	กก.	24.29	1,943.20	2.80	224.00	2,167.20	
4.6	ตะปู	0.20	กก.	49.00	9.80		-	9.80	
4.7	ลวดผูกเหล็ก No 18	2.50	กก.	46.00	115.00		-	115.00	
	คาน GB 1				-		-	-	
4.8	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	22.00	ตร.ม	400.00	8,800.00	133.00	2,926.00	11,726.00	
4.9	คอนกรีต Strength 240Ksc	1.50	ลบ.ม	1,869.00	2,803.50	306.00	459.00	3,262.50	
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	33.00	กก.	27.10	894.30	2.80	92.40	986.70	
4.11	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	125.00	กก.	24.29	3,036.25	2.80	350.00	3,386.25	
4.12	ตะปู	5.50	กก.	49.00	269.50		-	269.50	
4.13	ลวดผูกเหล็ก No 18	4.74	กก.	46.00	218.04		-	218.04	
	คาน B1				-		-	-	
4.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	19.00	ตร.ม	400.00	7,600.00	133.00	2,527.00	10,127.00	
4.15	คอนกรีต Strength 240Ksc	1.60	ลบ.ม	1,869.00	2,990.40	306.00	489.60	3,480.00	
4.16	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	22.00	กก.	27.10	596.20	2.80	61.60	657.80	
4.17	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	110.00	กก.	24.29	2,671.90	2.80	308.00	2,979.90	
4.18	ตะปู	4.75	กก.	49.00	232.75		-	232.75	
4.19	ลวดผูกเหล็ก No 18	3.97	กก.	46.00	182.62		-	182.62	
	รวมเป็นเงิน							62,258.26	

 (นาย ชิริพงษ์ นพรัตน์)
 (นาย ชิริพงษ์ นพรัตน์)
 (นาย ชิริพงษ์ นพรัตน์)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ต่อเติมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/4

สถานที่ก่อสร้าง


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประมาณการโดย


นายธนศ เกติศรี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							62,258.26	
	งาน B2								
4.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	13.00	ตร.ม.	400.00	5,200.00	133.00	1,729.00	6,929.00	
4.21	คอนกรีต Strength 240Ksc	1.00	ลบ.ม.	1,869.00	1,869.00	306.00	306.00	2,175.00	
4.22	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	15.00	กก.	27.10	406.50	2.80	42.00	448.50	
4.23	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	49.00	กก.	24.29	1,190.21	2.80	137.20	1,327.41	
4.24	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	44.00	กก.	23.83	1,048.52	2.80	123.20	1,171.72	
4.25	ตะปู	0.25	กก.	49.00	12.25	-	-	12.25	
4.26	ลวดผูกเหล็ก No 18	3.24	กก.	46.00	149.04	-	-	149.04	
	งาน RB1				-		-	-	
4.27	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	100.00	ตร.ม.	400.00	40,000.00	133.00	13,300.00	53,300.00	
4.28	คอนกรีต Strength 240Ksc	1.00	ลบ.ม.	1,869.00	1,869.00	306.00	306.00	2,175.00	
4.29	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	25.00	กก.	27.10	677.50	2.80	70.00	747.50	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	79.00	กก.	24.29	1,918.91	2.80	221.20	2,140.11	
4.31	ตะปู	2.50	กก.	49.00	122.50	-	-	122.50	
4.32	ลวดผูกเหล็ก No 18	3.12	กก.	46.00	143.52	-	-	143.52	
	งาน RB2.RB				-		-	-	
4.33	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	28.00	ตร.ม.	400.00	11,200.00	133.00	3,724.00	14,924.00	
4.34	คอนกรีต Strength 240Ksc	1.70	ลบ.ม.	1,869.00	3,177.30	306.00	520.20	3,697.50	
4.35	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	41.00	กก.	27.10	1,111.10	2.80	114.80	1,225.90	
4.36	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	201.00	กก.	24.29	4,882.29	2.80	562.80	5,445.09	
4.37	ตะปู	7.00	กก.	49.00	343.00	-	-	343.00	
4.38	ลวดผูกเหล็ก No 18	7.26	กก.	46.00	333.96	-	-	333.96	
	เสา C1				-		-	-	
4.39	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	14.00	ตร.ม.	400.00	5,600.00	133.00	1,862.00	7,462.00	
4.4	คอนกรีต Strength 240Ksc	0.50	ลบ.ม.	1,869.00	934.50	306.00	153.00	1,087.50	
4.41	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	16.00	กก.	27.10	433.60	2.80	44.80	478.40	
4.42	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	160.00	กก.	24.29	3,886.40	2.80	448.00	4,334.40	
4.43	ตะปู	3.50	กก.	49.00	171.50	-	-	171.50	
4.44	ลวดผูกเหล็ก No 18	5.28	กก.	46.00	242.88	-	-	242.88	
	งานพื้นคอนกรีต				-		-	-	
4.45	ไม้ค้ำยันพื้นคอนกรีต	96.00	ตร.ม.	100.00	9,600.00	40.00	3,840.00	13,440.00	
4.46	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง LL 200 กก/ตร.ม.	96.00	ตร.ม.	220.00	21,120.00	25.00	2,400.00	23,520.00	
4.47	คอนกรีต Strength 240Ksc	4.00	ลบ.ม.	1,869.00	7,476.00	306.00	1,224.00	8,700.00	
4.48	Wire mest 4 mm#0.20 m.	80.00	ตร.ม.	31.00	2,480.00	5.00	400.00	2,880.00	
4.49	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	12.00	กก.	26.50	318.00	2.80	33.60	351.60	
4.5	ตะปู	1.00	กก.	49.00	49.00	-	-	49.00	
4.51	ลวดผูกเหล็ก No 18	2.00	กก.	46.00	92.00	-	-	92.00	
	รวมเป็นเงิน							221,878.54	


(นายธนศ เกติศรี)


(นายธนศ เกติศรี)


(นายธนศ เกติศรี)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ต่อเติมห้องอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/4

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการโดย

นายธนศ เกติศรี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							221,878.54	
	งานขึ้นวางของคอนกรีต								
4.52	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	1.50	ตร.ม.	400.00	600.00	133.00	199.50	799.50	
4.53	คอนกรีต Strength 240Ksc	0.20	ลบ.ม.	1,869.00	373.80	306.00	61.20	435.00	
4.54	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	10.00	กก.	26.50	265.00	2.80	28.00	293.00	
4.55	ตะปู	0.10	กก.	49.00	4.90		-	4.90	
4.56	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.20	กก.	46.00	9.20		-	9.20	
	งานสถาปัตยกรรม								
	5.งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน								
	งานพื้นผิว								
5.1	ก่ออิฐมวลเบ่ครึ่งแผ่น	75.00	ตร.ม.	245.00	18,375.00	89.00	6,675.00	25,050.00	
5.2	เสาเอ็น คานทับหลัง	30.00	ม.	70.00	2,100.00	35.00	1,050.00	3,150.00	
5.3	ฉาบปูนเรียบธรรมดา ผนัง เสา คาน	180.00	ตร.ม.	58.00	10,440.00	82.00	14,760.00	25,200.00	
5.4	ฉาบปูนขัดมัน	50.00	ตร.ม.	65.00	3,250.00	82.00	4,100.00	7,350.00	
5.5	งานทรายล้าง	8.00	ตร.ม.	205.00	1,640.00	121.00	968.00	2,608.00	
5.6	งานปูกระเบื้องเคลือบ 12X12 นิ้ว	40.00	ตร.ม.	200.00	8,000.00	138.00	5,520.00	13,520.00	
5.7	งานปูหินแกรนิตขัดเงาของ	1.50	ตร.ม.	793.00	1,189.50	180.00	270.00	1,459.50	
	6.งานประตู หน้าต่าง				-		-	-	
6.1	ประตูบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม 1.6x2.0 ม.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
	กระจกสีขาว				-		-	-	
6.2	หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม 1.2x1.1 ม.	4.00	ชุด	1,600.00	6,400.00	200.00	800.00	7,200.00	
	กระจกสีขาว				-		-	-	
6.3	ประตูบาน 1.6x2.0 ม.	1.00	ชุด	4,900.00	4,900.00		-	4,900.00	
6.4	เหล็กดัดหน้าต่างขนาด 1.2x1.1 ม.	4.00	ชุด	500.00	2,000.00		-	2,000.00	
7.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่า	38.00	ตร.ม.	262.00	9,956.00	75.00	2,850.00	12,806.00	
	โลหะชุบสังกะสี				-		-	-	
7.2	ฝ้ากระเบื้องยิปซัมดัดเส้นใยหนาเรียบหนา 4 มม	26.00	ตร.ม.	250.00	6,500.00	75.00	1,950.00	8,450.00	
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี				-		-	-	
	8.งานทาสี				-		-	-	
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	164.00	ตร.ม.	35.00	5,740.00	30.00	4,920.00	10,660.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	36.00	ตร.ม.	40.00	1,440.00	35.00	1,260.00	2,700.00	
	9.งานสุขภัณฑ์และ				-		-	-	
	สุขภัณฑ์				-		-	-	
9.1	ซิงค์สแตนเลสหุ้มเดียว	2.00	ชุด	2,580.00	5,160.00	300.00	600.00	5,760.00	
9.2	ก๊อกอ่างเอนกประสงค์แบบสายไปมา	3.00	ชุด	280.00	840.00	103.00	309.00	1,149.00	
9.3	ท่อพีวีซี 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมยึด	1.00	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
9.4	ท่อพีวีซี 2 นิ้วพร้อมอุปกรณ์เชื่อมยึด	1.00	ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	รวมเป็นเงิน							361,982.64	

อธิบดี
(นาย นิพนธ์ ทรัพย์)
ประธานกรรมการ

80
(นาย ธนศ เกติศรี)
กรรมการ

ผู้ตรวจ
(นางสาววิภา สกสกิจ)
กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ต่อเติมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/4

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการโดย

นายธนศ เกิดศรี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							361,982.64	
	สุขภัณฑ์								
	10.งานไฟฟ้า								
10.1	โคมไฟฟ้าฝังเพดานครอบตะแกรงอลูมิเนียม	4.00	ชุด	1,850.00	7,400.00	135.00	540.00	7,940.00	
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36W				-		-	-	
10.2	โคมไฟฟ้าฝังเพดานครอบตะแกรงอลูมิเนียม	6.00	ชุด	1,700.00	10,200.00	135.00	810.00	11,010.00	
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36W				-		-	-	
10.3	เต้ารับ	3.00	ชุด	100.00	300.00	90.00	270.00	570.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า	5.00	ชุด	60.00	300.00	80.00	400.00	700.00	
10.4	ตู้เบรกเกอร์ 12 ช่อง	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00		-	7,500.00	
10.5	สายไฟดวงโคม	5.00	ชุด	200.00	1,000.00	40.00	200.00	1,200.00	
10.6	สายไฟเต้ารับ	3.00	ชุด	250.00	750.00	60.00	180.00	930.00	
	รวมเป็นเงิน							391,832.64	


(นายธนศ เกิดศรี)
ประธานกรรมการ

BU
(นายธนศ เกิดศรี)
กรรมการ


(นายธนศ เกิดศรี)
กรรมการ