ตาราง ปปช.๐๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในโรงพยาบาลวังน้อย/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลวังน้อย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาจากผู้ประกอบการ
๔.๑ บริษัท ไฮโคร โปรดักส์ เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด
๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวไกล เอ็นเตอร์ไพรส์
๔.๓ บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ น.ส. ภัณชุดี ชูสาย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕.๒ น.ส. นิ่มนวล ตรีวิโรจน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕.๓ น.ส. รัตนวลี วงษ์วิจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(น.ส. ภัณชุดี ชูสาย)	(น.ส. นิ่มนวล ตรีวิโรจน์)	(น.ส. รัตนวลี วงษ์วิจิตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง **ปร. 6**

ประเภทงาน ปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในโรงพยาบาลวังน้อย

เจ้าของงาน โรงพยาบาลวังน้อย ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ โรงพยาบาลวังน้อย ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาตามแบบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานติดตั้งระบบกรองน้ำในโรงพยาบาลวังน้อย**			
	1.1 งานโครงสร้าง	93,150.00	93,150.00	
	1.2 งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำใช้	322,475.00	322,475.00	
	1.3 งานทำความสะอาดถังน้ำใสและหอถังสูง	44,375.00	44,375.00	
2	**ประเภทงานปรับปรุงระบบน้ำของหน่วยจ่ายกลาง**	10,000.00	10,000.00	
	รวมเป็นเงิน		470,000.00	
สรุป	คิดเป็นเงิน		470,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน		

(น.ส. ภัณชุดี ชูสาย)
ประธานกรรมการ

(น.ส. นิ่มนวล ตรีวิโรจน์)
กรรมการ

(น.ส. รัตนวลี วงษ์วิจิตร)
กรรมการ

จ้างเหมางานปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในโรงพยาบาลวังน้อย แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

เจ้าของงาน โรงพยาบาลวังน้อย ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
1	งานติดตั้งระบบกรองน้ำในโรงพยาบาลวังน้อย								
	1.1 งานโครงสร้าง	**1.00**	ชุด	73,150.00	73,150.00	20,000.00	20,000.00	93,150.00	
	- แท่นเครื่องกรองขนาดกว้าง 2.50 เมตร x ยาว 4 เมตร x หนา 15 ซม.								
	- งานตอกเสาเข็มหกเหลี่ยม ยาว 4 เมตร จำนวน 6 ต้น								
	- ถมดินยกระดับพื้นสูง บดอัด เทพื้นคอนกรีต ปูด้วยวายเมท สูงจากพื้นเดิม 50 ซม.								
	- ด้านข้างบดอัดดินลาดเอียง เททับผิวด้วยปูนคอนกรีต								
	- ทำโครงหลังคาคุมและมีรั้วตาข่ายกั้นรอบ สูง 1 เมตร								
	1.2 งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำใช้	**1.00**	ชุด	287,475.00	287,475.00	35,000.00	35,000.00	322,475.00	
	- เครื่องกรองสนิมเหล็ก, แมงกานีส และกลิ่น-สี จำนวน 2 ชุด								
	ขนาด 120x150 ซม. x หนา 4.5 มม. ท่อน้ำเข้า-ออก 3 นิ้ว								
	เดินท่อ UPVC, วาล์วใช้ บัตเตอร์ฟลายวาล์ว ขนาด 3 นิ้ว								
	- สารกรองแมงกานีสซีโอไลท์ 400 ลิตร								
	- สารกรองคาร์บอน 850 ลิตร								
	- สารกรองแอนทราไซท์ 400 ลิตร								
	- กรวดกรองน้ำ เบอร์ 5-10 มม. 300 ลิตร								
	- กรวดกรองน้ำ เบอร์ 3-5 มม. 300 ลิตร								
	- กรวดกรองน้ำ เบอร์ 1-2 มม. 180 ลิตร								
	1.3 งานทำความสะอาดถังน้ำใสและหอถังสูง	**1.00**	งาน	14,375.00	14,375.00	30,000.00	30,000.00	44,375.00	
	- ดูดตะกอนที่อยู่ในถังออกทิ้ง								
	- ขัดและฉีดทำความสะอาดด้วยปั๊มแรงดันสูง								
	- ล้างด้วยน้ำสะอาด								
2	งานปรับปรุงระบบน้ำของหน่วยจ่ายกลาง	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	
	- ปรับปรุงระบบท่อและวาล์วระบบดูดน้ำเกลือ (Ejector) วัสดุ UPVCขนาด 1/2 นิ้ว								
	- เปลี่ยนไส้กรองคาร์บอน 20 นิ้ว								
	- ถังผสมน้ำเกลือ วัสดุ PE								
	- น้ำยาตรวจเช็คความกระด้างของน้ำ 60 ซีซี								
	- ทำคู่มือการใช้งาน								
	รวมคิดเป็นเงินค่างาน							**470,000.00**	

(น.ส. ภัณชุดี ชูสาย) ประธานกรรมการ

(น.ส. นิ่มนวล ตรีวิโรจน์) กรรมการ

(น.ส. รัตนวลี วงษ์วิจิตร) กรรมการ

<u>**เงื่อนไข**</u> **1. รับประกันตัวสินค้า 1 ปี** **2. การบริการหลังการขาย : ตรวจเช็คระบบและบริการล้างเครื่องกรองให้ฟรีทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง/ปี** **3. บริการตรวจวิเคราะห์น้ำให้ฟรี 3 ครั้ง คือ** ครั้งที่ 1 หลังจากติดตั้งระบบเสร็จ พร้อมเก็บน้ำตรวจวิเคราะห์ ครั้งที่ 2 เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน พร้อมเก็บน้ำตรวจวิเคราะห์ ครั้งที่ 3 เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี พร้อมเก็บน้ำตรวจวิเคราะห์ **4. การวิเคราะห์น้ำ ตรวจค่า ดังนี้** - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) - ค่าความขุ่น (Turbidity) - ค่าความกระด้างทั้งหมด (Total hardness) - ค่าปริมาณสารละลายทั้งหมดในน้ำ (Total solids) - ค่าสนิมเหล็ก (Total iron) - ค่าแมงกานีส (Manganese) - ค่าคลอไรด์ (Chloride) - ค่าไนเตรท (Nitrate)			

(น.ส. ภัณชุดี ชูสาย)
ประธานกรรมการ

(น.ส. นิ่มนวล ตรีวิโรจน์)
กรรมการ

(น.ส. รัตนวลี วงษ์วิจิตร)
กรรมการ