

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรบตันไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : วงเงินงบประมาณ ๒,๕๖๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : งานโครงสร้าง... งานสถาปัตยกรรม... งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง... งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร... งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ...
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒,๕๖๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง :
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๑. นายทรงวุฒิ กระจำเอย่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายประกิจ โพธิอาศน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายอรรณพ ไชยโอชะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

☐	ประเภท	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม)					
☐	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา					
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					
☐	แบบเลขที่	11078	เอกสารเลขที่		พื้นที่อาคาร	165 ตร.ม.	
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	15	แผ่น	จำนวนชั้น	2 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ ประจำเดือน			พฤศจิกายน 2563		
☐	ประมาณราคาเมื่อ	พฤศจิกายน 2563		☐ ปรับราคาเมื่อเดือน			

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลง.16 มีนาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก			หมายเหตุ
			ตอกเสาเข็ม คอร.		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		1,917,862		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3036		2,500,124		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	0	69,575	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0		0	
			69,575		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0		0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		0	2,569,699	0	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		0	2,569,500	0	
☐	พื้นที่อาคาร 165.00 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0	15,573	0 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น

หมายเหตุ - ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ เป็นราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบสำหรับขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้น

- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลางจะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนด




(นายทรงวุฒิ กระจ่างเย่า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ



(นายประกิจ โพธิ์อาศน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ



(นายอรอน ไชยโอะชะ)

นายช่างโยธาชำนานงาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม)		แบบเลขที่	11078
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม ครอ.	เสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	#REF!	578,659		
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา		62,283		
	1.1.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ		31,960		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา		85,376		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		87,861		
	1.2.3 งานพื้น - ผนัง		98,744		
	1.2.4 งานผนัง - ผนัง		222,953		
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง		208,037		
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์		51,580		
	1.2.7 งานบันได		31,834		
	1.2.8 งานทาสี		51,144		
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		45,140		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		102,227		
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า		198,642		
	1.4.2 งานระบบเสาอากาศโทรทัศน์แบบดิจิตอล		13,222		
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		48,200		
	1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน			0	
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ			0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	#REF!	1,917,862	0	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)		21,375		
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	21,375		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม)	แบบเลขที่	11078
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	

[illegible]

7/8

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม)	แบบเลขที่	11078
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 125x50x20x3.2 มม.	ท่อน	17	660	11,220	0	0	11,220
	- C 100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	32	470	15,040	0	0	15,040
	- C 75x45x15x2.3 มม.	ท่อน	5	370	1,850	0	0	1,850
2	แผ่นเหล็กขนาด 200x200x8 มม.	แผ่น	10	90	900	75	750	1,650
3	แผ่นเหล็กขนาด 400x50x5 มม.	แผ่น	6	50	300	30	180	480
4	แผ่นเหล็กขนาด 200x50x5 มม.	แผ่น	31	25	775	30	930	1,705
5	แผ่นเหล็กขนาด 125x125x6 มม.	แผ่น	4	30	120	50	200	320
6	แผ่นเหล็กขนาด 100x100x6 มม.	แผ่น	38	15	570	30	1,140	1,710
7	แผ่นเหล็กประกบรูปสามเหลี่ยม	แผ่น	16	20	320	25	400	720
8	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1,600	0	0	9	14,400	14,400
9	ทาสีกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมันเหล็ก	ตร.ม	157	46	7,222	38	5,966	13,188
	รวม 1.1.2				38,317		23,966	62,283
	1.1.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ							
1	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรับบันได							
	- เหล็ก H 194x150x6x9 - 30.6 kg/m.	กก.	245	23.0	5,635	10	2,450	8,085
	- เหล็ก H 100x50x5x7 - 9.3 kg/m.	กก.	75	23.0	1,725	10	750	2,475
	- เหล็ก L 50x50x4 มม.	กก.	331	17.00	5,627	10	3,310	8,937
	- เหล็กแผ่นขนาด 250x350x10 มม	แผ่น	1	250	250	150	150	400
	- เหล็กแผ่นขนาด 200x300x10 มม	แผ่น	1	170	170	125	125	295
	- เหล็กแผ่นขนาด 200x200x10 มม	แผ่น	1	115	115	125	125	240
	- เหล็กแผ่นหนา 4 มม	ตร.ม	5	785	3,925	235	1,175	5,100
	- เหล็กแผ่นหนา 8 มม	ตร.ม	1	1,570	1,570	470	470	2,040
2	โครงสร้างเหล็กรับกันสาด							
	- เหล็กกล่องขนาด 150x50x3.2 มม.	ท่อน	2	1,340	2,680	684	1,368	4,048
	- แผ่นเหล็กขนาด 250x150x8 มม.	แผ่น	2	95	190	75	150	340
	รวม 1.1.3				21,887		10,073	31,960

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม)	แบบเลขที่	11078
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา							
1	หลังคากระเบื้องคอนกรีตโมเนีย (สีมาตรฐาน)	ตร.ม	153	158	24,174	65	9,945	34,119
2	ครอบสันหลังคา, ครอบตะเพินสัน พร้อมปูนทรายได้ครอบ	ม.	41	140	5,740	65	2,665	8,405
3	แป้สำเร็จรูปยาว 4.00 ม.	ท่อน	129	95	12,255	32	4,128	16,383
4	รางน้ำตะเพินรางสแตนเลส	ม.	5.3	420	2,226	125	663	2,889
5	เชิงชาย,ปิดลอน ไม้สำเร็จรูป 8", 6"	ม.	50	180	9,000	73	3,650	12,650
6	แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟอล์ย	ตร.ม	153	40	6,120	20	3,060	9,180
7	แผ่นปิดเชิงชายกันนก	ม.	50	25	1,250	10	500	1,750
	รวม 1.2.1				60,765		24,611	85,376
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดขอบลาดฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม	124	280	34,720	75	9,300	44,020
2	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดขอบลาด ชนิดทึบขึ้น							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม	51	325	16,575	75	3,825	20,400
3	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	ตร.ม	4	70	280	94	376	656
4	ฝ้าเพดานแผ่นซีเมนต์ระบายอากาศ พร้อมตาข่าย							
	กันแมลง โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม	51	360	18,360	75	3,825	22,185
5	ช่องเปิดสำเร็จรูป	ช่อง	1	525	525	75	75	600
6	ฉนวนใยแก้วกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 4"							
	หุ้มด้วยฟอยล์ 2 ด้าน	ตร.ม	0	345		25		
	รวม				70,460		17,401	87,861
	1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น							
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิกขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม.							
	ชนิดผิวมัน	ตร.ม	110	315	34,650	158	17,380	52,030
2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิกขนาดไม่น้อยกว่า 0.60x0.60 ม.							
	ชนิดผิวมัน	ตร.ม	0	380	0	174	0	0
3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิกขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม.							
	ชนิดผิวด้าน	ตร.ม	34	315	10,710	158	5,372	16,082
4	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ลายไม้ตัดขอบ ชนิดผิวด้าน							

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม)	แบบเลขที่	11078
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม.โทนสีน้ำตาล	ตร.ม	6	470	2,820	184	1,104	3,924
5	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม	36	100	3,600	82	2,952	6,552
6	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ลายไม้ตัดขอบ ชนิดผิวด้าน	ตร.ม	7	470	3,290	184	1,288	4,578
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม.โทนสีเทา							
7	ผิวขัดมันตีเส้น	ตร.ม	4	90	360	127	508	868
8	ผิวขัดมัน	ตร.ม	25	90	2,250	82	2,050	4,300
9	บัวเชิงผนัง							
	- บัว พีวีซี ขนาดสูง 10 ซม.หนา 9 มม.ชนิดตัน	ม.	95	75	7,125	25	2,375	9,500
	- บัวกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	ม.	7	80	560	50	350	910
	รวม 1.2.3				65,365		33,379	98,744
	1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	73	294	21,462	89	6,497	27,959
2	ก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม	ตร.ม.	209	170	35,530	56	11,704	47,234
3	ก่ออิฐมวลเบาหนา 17.5 ซม	ตร.ม.	16	360	5,760	68	1,088	6,848
4	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	315	60	18,900	82	25,830	44,730
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	132	70	9,240	100	13,200	22,440
6	ฉาบปูนเรียบหนา 5 ซม.	ตร.ม.	16	180	2,880	125	2,000	4,880
7	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกชนิดผิวมัน ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	83	260	21,580	166	13,778	35,358
8	ร่อง พีวีซี กว้าง 15 มม. ลึก 10 มม.	ม.	60	22	1,320	15	900	2,220
9	เอ็น-ทับหลัง คสล.							
	- ขนาด 0.10x0.10 ม.	ม.	197	55	10,835	44	8,668	19,503
	- ขนาด 0.10x0.20 ม.	ม.	77	75	5,775	78	6,006	11,781
	รวม 1.2.4				133,282		89,671	222,953
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ประตู (ตามแบบขยาย)							
	- ป1	ชุด	1	11,180	11,180	730	730	11,910
	- ป2	ชุด	1	6,900	6,900	465	465	7,365
	- ป3	ชุด	4	5,950	23,800	480	1,920	25,720
	- ป4	ชุด	3	6,000	18,000	465	1,395	19,395
	- ป5	ชุด	0	0	0	0	0	0
	- ป6	ชุด	1	10,495	10,495	1,290	1,290	11,785

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม)	แบบเลขที่	11078
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ป7	ชุด	1	9,730	9,730	1,200	1,200	10,930
	- ป8	ชุด	1	6,990	6,990	625	625	7,615
2	หน้าต่าง (ตามแบบขยาย)							
	- น1	ชุด	1	6,180	6,180	1,270	1,270	7,450
	- น2	ชุด	1	3,410	3,410	670	670	4,080
	- น3	ชุด	1	5,040	5,040	765	765	5,805
	- น4	ชุด	1	3,540	3,540	510	510	4,050
	- น5	ชุด	1	3,620	3,620	770	770	4,390
	- น6	ชุด	1	5,355	5,355	820	820	6,175
	- น7	ชุด	2	4,853	9,706	763	1,526	11,232
	- น9	ชุด	2	4,400	8,800	770	1,540	10,340
	- น10	ชุด	1	3,990	3,990	620	620	4,610
	- น11	ชุด	2	3,990	7,980	620	1,240	9,220
	- น12	ชุด	2	1,730	3,460	300	600	4,060
	- น13	ชุด	1	1,755	1,755	300	300	2,055
	- น14	ชุด	1	2,980	2,980	470	470	3,450
	- น15	ชุด	1	2,050	2,050	350	350	2,400
	- น16	ชุด	2	945	1,890	160	320	2,210
	- น17	ชุด	1	2,830	2,830	460	460	3,290
	- น18	ชุด	2	12,700	25,400	1,550	3,100	28,500
	รวม 1.2.5				185,081		22,956	208,037
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าชนิดฝักครึ่งเคาน์เตอร์	ชุด	3	3,430	10,290	450	1,350	11,640
2	โถส้วมนั่งราบชนิดหมอน้ำ	ชุด	3	3,460	10,380	450	1,350	11,730
3	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	3	440	1,320	70	210	1,530
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิด-ปิดแบบก้านโยก	ชุด	3	1,310	3,930	70	210	4,140
5	หิ้งกระจกยาว 30 ซม.	ชุด	3	1,700	5,100	70	210	5,310
6	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	3	240	720	120	360	1,080
7	ที่ใส่สบู่	ชุด	3	240	720	120	360	1,080
8	ราวแขวนผ้า	ชุด	3	480	1,440	120	360	1,800
9	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบขนาด 0.60x0.80 ม.	ชุด	3	870	2,610	70	210	2,820
10	ก๊อกน้ำ	ชุด	3	300	900	25	75	975
11	ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยม	ชุด	5	320	1,600	75	375	1,975
12	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. กรุกระเบื้องแกรนิตโต้	ชุด	3	1,800	5,400	700	2,100	7,500

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม)	แบบเลขที่	11078
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม 1.2.6				44,410		7,170	51,580
	1.2.7 งานบันได							
1	บันได - 01							
	- ขึ้นบันไดไม้สำเร็จรูป ขนาดหน้ากว้าง 0.275 ม.							
	ยาว 1.20 ม.	ชั้น	14	450	6,300	300	4,200	10,500
	- ขึ้นบันไดไม้สำเร็จรูป ขนาดหน้ากว้าง 0.275 ม.							
	ขั้นที่ 1	ชั้น	1	1,100	1,100	550	550	1,650
	- ขานพักไม้สำเร็จรูป	ตร.ม	2	700	1,400	350	700	2,100
	- รวบบันไดเหล็ก FLATBAR พร้อมราวจับไม้ ย้อมสี	ม.	6.5	1,400	9,100	520	3,380	12,480
2	บันได - 02,03							
	- ขึ้นบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้	ม.	6	400	2,400	184	1,104	3,504
	- จมูกบันได อลูมิเนียมผึงกว้าง 2 นิ้ว	ม.	10	120	1,200	40	400	1,600
	รวม 1.2.7				21,500		10,334	31,834
	1.2.8 งานทาสี							
2	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทามัง-ผ้าเพดาน							
	- ทาภายใน	ตร.ม.	381	42	16,002	30	11,430	27,432
	- ภายนอก	ตร.ม.	312	42	13,104	34	10,608	23,712
4	สีพ่นโครงสร้างเหล็ก	ตร.ม.		125	0	45	0	0
	รวม 1.2.8				29,106		22,038	51,144
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ทึววางกระถางไม้พุ่มปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ยกขอบ	รายการ	1	1,500	1,500	750	750	2,250
2	ราวระเบียงเหล็กแบนหนา 1.2 มม. ราวจับไม้เทียม							
	ขนาด 2"x4" ความสูงรวม 0.90 ม. ทาสี	ม.	5.0	1,450	7,250	440	2,200	9,450
3	กันสาดโปรงแสงอะคลิลิกกันความร้อนหนา 6 มม.							
	สีเทา พร้อมโครงอลูมิเนียม ไม่รวมโครงสร้างหลัก	รวม	1	16,000	16,000	2,000	2,000	18,000
4	ระแนงเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2"x4"+1"x2" ส่วนที่จอดรถ	รวม	1	3,050	3,050	1,000	1,000	4,050
5	ระแนงเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2"x4"+1"x2" ส่วนซักล้าง	รวม	1	2,730	2,730	960	960	3,690
5	ระแนงบังตาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1 1/2"x3"	รวม	1	6,200	6,200	1,500	1,500	7,700
	รวม 1.2.9				36,730		8,410	45,140

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม)	แบบเลขที่	11078
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาล							
	1.3.1 งานระบบสุขาภิบาล							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา ท่อ PVC ชั้น 13.5							
	- Dia. 11/2"	ม.	12	39	468	30	360	828
	- Dia. 1"	ม.	12	16	192	30	360	552
	- Dia. 3/4"	ม.	24	15	360	30	720	1,080
	- Dia. 1/2"	ม.	28	13	364	30	840	1,204
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ	รายการ	1	1,107	1,107	332	332	1,439
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ							
1.2	BALL VALVE Dia. 3/4"	ชุด	3	275	825	150	450	1,275
1.3	BALL VALVE Dia. 1/2"	ชุด	2	275	550	150	300	850
1.4	GATE VALVE Dia. 1"	ชุด	1	445	445	200	200	645
1.5	WATER METER Dia. 1"	ชุด	1	1,758	1,758	200	200	1,958
1.6	STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	7	220	1,540	50	350	1,890
1.7	FAUCET Dia.1/2"	ชุด	3	230	690	50	150	840
1.8	HOSE BIBB Dia 1/2"	ชุด	3	220	660	50	150	810
2	ระบบท่อน้ำดื่ม, ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ							
	ภายในอาคาร							
2.1	ท่อ PVC. - 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	24	148	3,552	100	2,400	5,952
	- Dia. 2"	ม.	40	42	1,680	40	1,600	3,280
	- Dia. 1 1/2"	ม.	24	27	648	30	720	1,368
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ	รายการ	1	4,704	4,704	1,411	1,411	6,115
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ							
2.2	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	1	425	425	200	200	625
2.3	VENT THROUGH ROOF Dia. 2"	ชุด	1	484	484	200	200	684
2.4	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	3	560	1,680	200	600	2,280
	- Dia. 2"	ชุด	3	380	1,140	200	600	1,740
2.5	FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia. 4"	ชุด	2	640	1,280	200	400	1,680
	- Dia. 2"	ชุด	8	360	2,880	100	800	3,680
3	ระบบระบายน้ำฝน							
3.1	ท่อน้ำฝน ท่อ PVC -8.5							

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม)	แบบเลขที่	11078
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- Dia. 6"	ม.	32	291	9,312	200	6,400	15,712
	- Dia. 2"	ม.	20	39	776	40	800	1,576
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ	รายการ	1	8,070	8,070	2,421	2,421	10,492
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ							
3.2	หัวรับน้ำฝน (RD)							
	- Dia. 2"	ชุด	2	476	952	200	400	1,352
3.3	FLOOR CLEAN OUT Dia 6"	ชุด	2	960	1,920	300	600	2,520
4	ระบบบำบัดน้ำเสีย							
4.1	ถังกรอง-กรองสำเร็จรูป ขนาด 800 ลิตร	ชุด	1	10,500	10,500	3,700	3,700	14,200
4.2	บ่อดักกลิ่น	ชุด	3	3,900	11,700	1,300	3,900	15,600
	รวม 1.3				70,663		31,564	102,227
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	ดวงโคม							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT LED 18 W	ชุด	36	470	16,920	115	4,140	21,060
	ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 165 X 165 mm.							
	ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT LED 2X10 W	ชุด	12	1,335	16,020	115	1,380	17,400
	ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 210 X 110 mm.							
	ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT LED 11 W	ชุด	1	425	425	115	115	540
	ทรงกลม ขนาดประมาณ 120 mm.							
	- โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาด 9W	ชุด	3	540	1,620	115	345	1,965
	- ดวงโคมไฟติดผนังชนิดส่องขึ้น-ลง หลอด LED	ชุด	12	1,335	16,020	115	1,380	17,400
	MR16 (2x7W) ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM							
	อบสี POLYESTER พร้อมอุปกรณ์ครบชุด IP55							
	- ดวงโคมไฟแขวนเพดาน LED 4x6W	ชุด	1	3,200	3,200	500	500	3,700
2	พัดลมระบายอากาศ,ELECTRIC BELL,PHOTO CELL							
	- พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้า	ชุด	3	2,400	7,200	650	1,950	9,150
	- PHOTO CELL	ชุด	1	300	300	115	115	415
	- ELECTRIC BELL	ชุด	1	350	350	115	115	465
3	สวิทช์ไฟฟ้า							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	9	70	630	80	720	1,350
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	3	100	300	90	270	570
	- สวิทช์ELECTRIC BELL	ชุด	1	215	215	80	80	295
	- DIMMERสวิทช์ DS	ชุด	1	450	450	90	90	540

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม)	แบบเลขที่	11078
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- DIMMER สวิทช์สองทาง DS2	ชุด	4	520	2,080	90	360	2,440
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	4	95	380	85	340	720
	- สวิทช์สองทาง 4S2	ชุด	2	185	370	115	230	600
4	เดินรับไฟฟ้า							
	- เดินรับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	26	180	4,680	90	2,340	7,020
	- เดินรับไฟฟ้าชนิดคู่กันน้ำ	ชุด	1	500	500	115	115	615
	- JUNCTION BOX	ชุด	12	50	600	90	1,080	1,680
5	สายไฟฟ้า							
	- CV 50 Sq.mm	เมตร	48	211	10,128	45	2,160	12,288
	- IEC01 4 Sq.mm	เมตร	541	12	6,492	10	5,410	11,902
	- IEC01 2.5 Sq.mm	เมตร	835	8	6,680	7	5,845	12,525
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	2,330	2,330	0	0	2,330
6	ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย							
	- DIA. 1 1/2 " HDPE	เมตร	23	42	966	25	575	1,541
	- DIA. 3/4 " EMT	เมตร	40	37	1,480	24	960	2,440
	- DIA. 1/2 " EMT	เมตร	516	25	12,900	22	11,352	24,252
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	3,069	3,069	0	0	3,069
7	CONSUMER UNIT (CU1,CU2)							
	- CU.1 Main : 63AT 2P 3W 240/415 VAC.	ชุด	1	3,735	3,735	300	300	4,035
	แบบ 12 ช่อง CB : 16AT 1P จำนวน 4 ลูก							
	CB : 20AT 1P จำนวน 7 ลูก							
	- CU.2 Main RCBO : 63AT 2P 3W 240/415 VAC.	ชุด	1	4,235	4,235	300	300	4,535
	แบบ 12 ช่อง CB : 20AT 1P จำนวน 9 ลูก							
	CB : 25AT 1P จำนวน 2 ลูก							
8	DB							
	- MCCB 100AT/100AF 2P 18KA	ชุด	1	2,000	2,000	150	150	2,150
	- ตู้เหล็กและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1	7,500	7,500	500	500	8,000
9	GROUND DB							
	- GROUND ROD 3X5/8"X10' (3 แท่ง/ชุด)	ชุด	1	3,500	3,500	500	500	4,000
	- งานเดินสายGROUNDและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1	500	500	150	150	650
10	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 (45) A พร้อมเดินสายเมน	ชุด	1	15,500	15,500	1,500	1,500	17,000
	จากการไฟฟ้าภูมิภาค							
	รวม 1.4.1.งานระบบไฟฟ้า				153,275		45,367	198,642
	1.4.2 งานระบบเสาอากาศโทรทัศน์แบบดิจิตอล							
1	สายอากาศรับสัญญาณแบบดิจิตอลพร้อมเสา	ชุด	1	5,805	5,805	500	500	6,305
2	2-WAY SPLITTER	ชุด	1	270	270	90	90	360

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม)	แบบเลขที่	11078
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอกสารเลขที่	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	4-WAY SPLITTER	ชุด	1	400	400	90	90	490
4	TV. OUTLET	ชุด	4	210	840	90	360	1,200
5	COAXIAL CABLE RG-11	เมตร	18	37	666	10	180	846
6	COAXIAL CABLE RG-6	เมตร	53	16	848	6	318	1,166
7	DIA. 1/2" EMT	เมตร	52	25	1,300	22	1,144	2,444
8	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	411	411	0	0	411
	รวม1.4.2 งานระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์				10,540		2,682	13,222
	กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)							
1	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวบุหินแกรนิต พร้อมบัวกันน้ำ							
	กว้าง 0.60 ม. ความยาวรวม 5.00 ม. ติดตั้งพร้อม							
	อ่างล้างสแตนเลส และอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1	21,375	21,375	-	-	21,375
2	ติดตั้งแอร์ ขนาด 18000 BTU	ชุด	2	21,000	42,000	3,100	6,200	48,200
	ค่าแอร์ได้รวมภาษีไว้แล้ว							
	รวมเงิน				63,375		6,200	69,575